




DESETLETNI RAZVOJNI NAČRT PRENOSNEGA PLINOVODNEGA OMREŽJA ZA OBDOBJE 2017 – 2026



Maj 2016



KAZALO

| | |
|---|-----------|
| Predgovor | 3 |
| Povzetek | 4 |
| Uvod | 5 |
| 1 Uporabljeni pojmi | 6 |
| 2 Posvetovanja..... | 6 |
| 2.1 Posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi..... | 6 |
| 2.2 Aktivnosti Agencije za energijo v zvezi z razvojem omrežja..... | 6 |
| 3 Ponudba in povpraševanje po prenosnih zmogljivostih slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina 7 | |
| 3.1 Domači trg | 7 |
| 3.2 Čezmejne prenosne zmogljivosti in njihov zakup..... | 24 |
| 4 Nabor načrtovane plinovodne infrastrukture za obdobje 2017 – 2026 | 31 |
| 4.1 Projekti za povečanje obratovalne zanesljivosti | 31 |
| 4.2 Priključitve..... | 33 |
| 4.3 Razvoj povezovalnih točk..... | 35 |
| 4.4 Projekti v pripravi in v načrtovanju v letih od 2017 – 2019..... | 37 |
| 5 Evropska dimenzija oskrbe z zemeljskim plinom | 39 |
| 5.1 Razvoj izmenjav z drugimi državami..... | 39 |
| 5.2 Oskrba držav EU z zemeljskim plinom in dostop do virov | 40 |
| 5.3 UREDBA 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetska infrastrukturo | 41 |
| 5.4 ENTSOG..... | 44 |
| PRILOGE..... | 47 |
| Kratice | 66 |
| Pravno obvestilo | 67 |

Predgovor

Pred vami je že deveti razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za desetletno obdobje. Kot običajno, je tudi ta nastajal usklajeno v ENTSOG procesu dveh regijskih razvojnih načrtov in vseevropskega razvojnega dokumenta.

Razvojni načrt izpolnjuje zahteve zakonodaje, ob tem pa nikakor ne prezre nacionalnega in evropskega plinskega trga. Ta postaja vse bolj dinamičen, količine plina na njem pa ponovno optimistično rastejo. Prav tem značilnostim sledi v predloženem dokumentu razvoj plinovodnega sistema, tudi domačega. Skrb za zanesljivo, varno ter gospodarno obratovanje smo ponovno povezali s procesom načrtovanja. Vse načrtovane investicije smo skrbno pretehtali, razvrstili po prioritetah in določili časovnico realizacije.

Veselimo se vašega sodelovanja ob udejanjaju njegovih vsebin, to je oblikovanju prenosnega plinovodnega sistema ter s tem trga plina.

Marjan Eberlinc
Glavni direktor

Sarah Jezernik
Namestnica glavnega direktorja

Povzetek

Slovenski prenosni plinovodni sistem spada med energetske infrastrukture državnega pomena, ki je prisotna v 108 od skupno 212 slovenskih občin. V Energetski bilanci Republike Slovenije za leto 2015 je bilo ocenjeno, da bo v strukturi porabe končne energije izstopal delež naftnih proizvodov s 47,3 % deležem, električna energija z 22,9 %, obnovljivi viri energije s 14,3 %, zemeljski plin z 9,7 %, toplota s 3,9 %, trdna goriva z 1,0 % in industrijski odpadki z 0,9 %. Zemeljski plin je v strukturi porabe primarne energije, kljub temu da so dejanske vrednosti nekoliko višje od ocenjenih, z 10 % deležem med najnižjimi v Evropi. V Sloveniji zemeljskega plina za proizvodnjo elektrike skoraj ne uporabljamo (evropsko povprečje je 25 %), v gospodinjstvih in ostali porabi pa zemeljski plin predstavlja le 10 % porabe (evropsko povprečje je 37 %). S 33 % deležem je zemeljski plin vodilni energent v slovenski industriji, kar je podobno evropskemu povprečju.

Operater prenosnega sistema (OPS) meri povpraševanje po prenosu zemeljskega plina za domači energetski trg na osnovi poizvedb, izdanih soglasij in sklenjenih pogodb o priključitvi s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij (ODS), industrijskimi uporabniki in proizvajalci električne energije. V letu 2015 smo zabeležili 41 povpraševanj, izdanih je bilo 12 soglasij o priključitvi in podpisanih 9 pogodb o priključitvi.

Glede na namen plinovodnih projektov z vidika varnostnih posodobitev, razvoja domačega plinskega trga in usklajenosti z mednarodnimi projekti, deli OPS načrtovano infrastrukturo v tri skupine. V skupini A je 18 projektov za povečanje obratovalne zanesljivosti, to so zanke in prilagoditve plinovodnega sistema zaradi poselitvenih in drugih okoliščin. Skupina B obsega 44 priključitev. V skupini C je 17 projektov za razvoj povezovalnih točk s prenosnimi sistemi sosednjih držav, med katerimi so 4 projekti, ki jih je Evropska komisija uvrstila na spisek projektov skupnega interesa v novembru leta 2015. Glede na doseženo zrelost posameznih projektov OPS ocenjuje, da bo v triletnem obdobju 2017 – 2019 izvedel (zgradil ali začel graditi) 24 plinovodnih objektov.

Uvod

Družba Plinovodi mora kot OPS v Republiki Sloveniji, skladno z določili Energetskega zakona (EZ-1)¹, vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in Agenciji za energijo predložiti v potrditev desetletni razvojni načrt omrežja, ki mora temeljiti na obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju ter vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

Namen desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2017 - 2026 (v nadaljevanju razvojni načrt) je, da:

- opredeli glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba za udeležence na trgu v naslednjih letih zgraditi ali posodobiti,
- vsebuje vse že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih ter
- predvidi časovni okvir za vse naložbene projekte.

Pri pripravi 10-letnega razvojnega načrta omrežja je OPS oblikoval razumne predpostavke o razvoju proizvodnje, porabe na domačem energetske trgu in izmenjav z drugimi državami. Upošteval je tudi naložbene načrte za regionalna omrežja in omrežja, ki pokrivajo celotno Evropsko unijo ter naložbe za skladišča zemeljskega plina in obrate za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP).

¹ Ur. list RS, št. 17/2014, 81/2015

1 Uporabljeni pojmi

Razen če ni v posameznem delu 10-letnega razvojnega načrta omrežja pomen izraza določen drugače, imajo uporabljeni pojmi in merske enote enak pomen, kot je določen v veljavni zakonodaji.

2 Posvetovanja

2.1 Posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi

OPS je v času med 1. februarjem in 1. marcem 2016 objavil osnutek 10-letnega razvojnega načrta omrežja na svoji spletni strani ter v okviru javnega posvetovalnega postopka povabil vse predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k objavljenemu osnutku. V času javnega posvetovanja, ki je trajalo mesec dni, je prejel 13 odzivov. Vse odzive je preučil, jih ustrezno upošteval in zainteresirani javnosti podal obrazložitve. Z osnutkom 10-letnega razvojnega načrta omrežja so bili predhodno seznanjeni tudi vsi sosednji OPS, vendar na dokument niso podali konkretnih komentarjev ali predlogov.

2.2 Aktivnosti Agencije za energijo v zvezi z razvojem omrežja


Agencija za energijo bo izvedla postopek posvetovanja z vsemi dejanskimi in možnimi uporabniki sistema na način, da bo objavila 10-letni razvojni načrt omrežja na svoji spletni strani in pozvala vse dejanske in možne uporabnike sistema k dajanju pripomb.

3 Ponudba in povpraševanje po prenosnih zmogljivostih slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina

3.1 Domači trg


3.1.1 Oskrba Slovenije z zemeljskim plinom in dostop do virov

Zaradi pomanjkanja lastnih virov je oskrba slovenskega trga z zemeljskim plinom v celoti odvisna od njegovega uvoza. Glavni dobavni vir za Slovenijo ostaja Rusija, količinsko se temu viru pridružujejo nakupi iz trgovalnega vozlišča v Avstriji in skladišč v regiji. Že v letu 2013 se je povsem ustavila dobava iz Alžirije.



Vir podatkov:
 Agencija za energijo, Pomembnejši kazalniki na področju oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom za leto 2014².

Slika 1. Dobavni viri zemeljskega plina za Slovenijo



Preko povezovalne točke Ceršak lahko OPS zagotavlja oskrbo za vse odjemalce v Sloveniji, neodvisno od njihove lokacije. S tem je dobaviteljem omogočeno ponujati konkurenčno oskrbo vsem odjemalcem, kjer ta ni omejena s povezovalno točko ali z morebitnim ozkim grlom na prenosnem sistemu zemeljskega plina.

Slika 2. Uvozne smeri zemeljskega plina za Slovenijo

² <http://www.agen-rs.si/documents/10926/38909/Pomembnej%C5%A1i-kazalniki-na-podro%C4%8Dju-oskrbe-z-elektri%C4%8Dno-energijo-in-zemeljskim-plinom-v-letu-2014/a897ae9b-8480-4ef0-a211-fe349e2d657f>

3.1.2 Energetski koncept Slovenije - usmeritve

V pripravi je Energetski koncept Slovenije (EKS), na podlagi katerega se bodo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določili cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.


V posvetovalnem dokumentu, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, so načrtani ključni elementi, s katerimi se usmerja prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in s katero je RS že soglašala v preteklosti ob sprejemanju mednarodnih obveznosti.

Prehod v nizkoogljično družbo pomeni tudi, da se bodo morali energetski in ostali povezani sistemi prilagoditi in razvijati skladno z usmeritvami EKS in nadgrajevati obstoječe temelje. Pri tem je treba zagotoviti, da bodo usmeritve in ukrepi na energetskem področju v največji možni meri usklajeni.

Zemeljski plin je energent, ki je v nacionalni energetski bilanci zastopan v primerjavi z evropskim povprečjem mnogo skromneje, z izjemo sektorja industrijskih porabnikov, zato je njegovo prihodnjo rabo v državi potrebno spodbujati z več dobro načrtovanimi in ovrednotenimi mehanizmi na področju soproizvodnje (elektrika, toplota in tudi hlad), učinkovite rabe in v prometu (cestni in morski), saj je zemeljski plin pomemben za doseganje zavezujočih nacionalnih energetsko podnebnih ciljev, vse do leta 2050 oziroma 2055 in za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj družbene blaginje. Pomembno vlogo pri tem ima prenosni sistem zemeljskega plina, ki je zasnovan in obratuje za potrebe uporabnikov v državi in za čezmejni transport. Razvoj prenosnega sistema je ključen in usmerjen v širitev omrežij ter povezovanje s sosednjimi prenosnimi sistemi v regiji. OPS si prizadeva razvijati in nadgrajevati sistem za povečanje stopnje diverzifikacije, to je doseganje novih virov po novih poteh, vključno s terminali za UZP (UZP - utekočinjen zemeljski plin, LNG - liquified natural gas), in dostop do skladišč zemeljskega plina.

3.1.3 Obstoječa ponudba prenosnih zmogljivosti na dan 1. 1. 2016

OPS objavlja podatke o zmogljivostih prenosnega plinovodnega sistema za relevantne točke, ki so prikazane na sliki 3 in jih je potrdila Agencija za energijo. Prikazano je pet točk od katerih so štiri mejne povezovalne točke, ki so relevantne točke za objavo podatkov, peta relevantna točka je agregirani podatek o skupnem izstopu/prenosu za uporabnike v Republiki Sloveniji.



Slika 3. Shematski prikaz prenosnega plinovodnega sistema z relevantnimi točkami

V tabeli 1 so predstavljeni podatki o zmogljivostih relevantnih točk na dan 1.1.2016, skupni pogodbeni zakupljeni zmogljivosti in izkoriščenosti za različna obdobja.

Tabela 1. Zmogljivost prenosnega plinovodnega sistema na relevantnih točkah³

| Relevantna točka | Tehnična zmogljivost | Skupno pogodbeno zakupljena zmogljivost | Največja dnevna izkoriščenost tehnične zmogljivosti | Povprečna mesečna izkoriščenost tehnične zmogljivosti | Največja mesečna izkoriščenost tehnične zmogljivosti |
|------------------|----------------------|---|---|---|--|
| | mio kWh/dan | mio kWh/dan | % | % | % |
| Ceršak - vstop | 138,983 | 92,778 | 67,3 (11.12.2015) | 38,9 (leto '15) | 61,8 (dec. 2015) |
| Rogatec- izstop | 68,205 | 43,793 | 79,3 (7.12.2015) | 44,3 (leto '15) | 78,1 (dec. 2015) |
| Šempeter- vstop | 28,261 | 4,342 | 7,5 (7.4.2015) | 4,1 (leto '15) | 5,9 (jan. 2015) |
| Šempeter- izstop | 25,692 | 0,000 | 32,8 (12.08.2015) | 2,4 (leto '15) | 14,2 (sep. 2015) |
| Izstop v RS | 73,348 | 62,076 | 58,8 (09.02.2015) | 33,4 (leto '15) | 49,7 (feb. 2015) |

³ Podatki o zmogljivostih se nanašajo na dan 1. 1. 2016, podatki o izkoriščenosti tehnične zmogljivosti so za leto 2015.

S spremljanjem povpraševanj po dodatnih zmogljivostih na domačem plinskem trgu in zmogljivostih za čezmejni prenos ter skladno z zahtevami za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom je naloga OPS, da razvija prenosni sistem za zagotovitev prej navedenega.

Uporabo prenosnih zmogljivosti mora OPS skladno z Uredbo (ES) št. 715/2009 uporabnikom sistema omogočiti ločeno uporabo zmogljivosti na vseh vstopnih in izstopnih točkah sistema (po t.i. sistemu vstopno-izstopnih točk). Za uspešno delovanje sistema vstopno-izstopnih točk mora OPS zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, kot je odprava ozkih grl na prenosnem sistemu, saj bo le tako možno ustrezno trženje in zakup zmogljivosti po navedeni metodi ter omogočane zakupov zmogljivosti na vstopnih in izstopnih točkah v različnih kombinacijah.

Fizični prenos zemeljskega plina proti Italiji

Fizični čezmejni prenos zemeljskega plina v smeri Italije je bil prvič realiziran v februarju 2015. Infrastrukturni predpogoj za to je bil zaključek investicijskega cikla in začetek obratovanja vzporednega plinovoda od avstrijske meje do Vodice ter nameščena dodatna kompresorska enota v Kidričevem. Vse omenjene dopolnitve prenosnega sistema so bile zaključene do konca leta 2014 in so OPS v začetku leta 2015 omogočile povečanje prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah Ceršak in Rogatec, na mejni povezovalni točki Šempeter pa je omogočen z začetkom leta 2015 tudi fizični prenos zemeljskega plina v smeri Italije.


Z vpeljavo zakupov zmogljivosti preko dražbene platforme PRISMA in implementacijo virtualne točke v Sloveniji smo zaznali povečano zanimanje za čezmejni prenos proti Italiji. Višina prenesenih količin in pogostnost čezmejnega prenosa proti Italiji se kaže skozi komercialno soodvisnost plinskih trgov Avstrije, Slovenije in Italije. Tako so bili v letu 2015 zakupi prenosnih zmogljivosti na dražbeni platformi večinoma realizirani na dnevnom nivoju (storitev »dan vnaprej«), zakupom pa so sledile tudi prenesene količine.

Infrastrukturni standard in izpolnjevanje zahtev Uredbe 984/2013

V Uredbi 994/2010/ES je uveden t.i. "infrastrukturni kriterij N-1", ki določa, da mora biti na obravnavanem geografskem območju, v primeru prekinitve na posamezni največji plinski infrastrukturi, na razpolago zadostna tehnična zmogljivost za zadostitev celotnega dnevnega povpraševanja po plinu, tudi v primeru izjemno velikega povpraševanja po plinu (koničnega odjema).

Države članice so bile do 3. 12. 2014 dolžne sprejeti in izvesti ukrepe za zadostitev infrastrukturnega kriterija N-1. Evropska komisija je v fazi priprave Uredbe 994/2010/ES upoštevala, da so razmere v Sloveniji glede na ostale članice precej specifične. V Sloveniji namreč nimamo skladišč zemeljskega plina ali obratov utekočinjenega zemeljskega plina, poleg tega je slovenski prenosni sistem s tujimi prenosnimi sistemi povezan le v treh primopredajnih točkah. Zato Slovenija (poleg Luksemburga in Švedske), kot izjema, ni obvezana izpolnitve kriterija N-1. Izjema velja, dokler ima Slovenija vsaj dva povezovalna plinovoda z drugimi državami članicami, vsaj dva različna dobavna vira in nobenih skladišč za zemeljski plin ali obratov za utekočinjeni zemeljski plin. Slovenija je po Uredbi 994/2010/ES dolžna Komisiji do 3. 12. 2018 predložiti poročilo, v katerem bo opisano stanje v zvezi z infrastrukturnim kriterijem N-1. Na podlagi tega poročila in če bodo pogoji za izjemo še vedno izpolnjeni, se Komisija lahko odloči za podaljšanje veljavnosti izjeme.

OPS je na podlagi analize predvidenih infrastrukturnih projektov ocenil, da se bo infrastrukturni standard N-1 v prihodnjih petih letih gibal med 95,7 % in 85 %. V daljšem obdobju OPS ocenjuje, da lahko zagotovi razvoj infrastrukturnega standarda N-1 za slovenski prenosni sistem na način, da bo leta dosegel zahtevano raven 100 %.



Slika 4. Ocena razvoja infrastrukturnega kriterija N-1 za slovenski prenosni sistem

Družba Plinovodi bo kot OPS zahteve infrastrukturnega kriterija N-1 lahko dolgoročno obvladovala:

1. s povečevanjem prenosnih zmogljivosti iz smeri Italije, preko primopredajne točke Gorica/Šempeter, v koordinaciji z italijanskim OPS in s potrebnimi nadgradnjami v domačem prenosnem sistemu (MMPR Šempeter, KP Ajdovščina),
2. z dodatno povezavo slovenskega prenosnega sistema s sosednjimi sistemi, ki bi bila lahko realizirana v okviru projekta povezave z Madžarsko, povezave s Hrvaško, ali katerega izmed projektov utekočinjenega zemeljskega plina.

Na razvoj infrastrukturnega kriterija N-1 bo v prihodnjih letih močno vplival tudi razvoj konične obremenitve sistema, ki ga kriterij definira kot "celotno dnevno povpraševanje po plinu na dan izjemno velikega povpraševanja po plinu". Pri oceni vpliva razvoja konične obremenitve na infrastrukturni kriterij N-1 je bilo upoštevano, da bo konična obremenitev sistema v prihodnjih letih naraščala zaradi širjenja konice široke potrošnje. Razvoj konične obremenitve v Sloveniji bo odvisen tudi od zakupa prenosnih zmogljivosti za plinske elektrarne.

Po 7. členu Uredbe (EU) 994/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom morajo OPS-ji izvesti postopek za omogočanje dvosmerne zmogljivosti ali za izzetje iz obveznosti omogočanja dvosmerne zmogljivosti za vsako čezmejno medsebojno povezavo med državami članicami:

1. Omogočanje dvosmerne zmogljivosti na čezmejni povezavi Šempeter/Gorica

OPS Plinovodi je z uspešnim zaključkom investicijskega cikla s 1. 1. 2015 omogočil dvosmerno zmogljivost na čezmejni povezavi Šempeter/Gorica, kjer je v letu 2015 že potekal dvosmerni zakup prenosnih zmogljivosti in dvosmerno obratovanje prenosnega sistema.

2. Izvzetje za povratni tok za čezmejno povezavo Murfeld/Ceršak

Izvzetje iz obveze za omogočanje dvosmerne zmogljivosti na čezmejni povezavi Murfeld/Ceršak je OPS Plinovodi pridobil v skladu s 4. odstavkom 7. člena Uredbe in traja brez omejitev. V 7. Členu Uredbe je definirana ponovitev postopka za »zagotovitev povratnega toka ali za izvzetje«, do takšne ponovitve postopka lahko pride na osnovi Ocene tveganja za zanesljivost oskrbe, ki se izvaja na vsaki dve leti v skladu z 9. členom Uredbe. Zadnja Ocena tveganja slovenskega Pristojnega organa za zanesljivost oskrbe, izvedena v letu 2014 tako v Avstriji kot v Sloveniji, še ni pokazala potrebe po zagotovitvi dvosmerne zmogljivosti na čezmejni povezavi Murfeld/Ceršak.

3. Izvzetje za povratni tok za čezmejno povezavo Rogatec

Na osnovi Ocene tveganja za zanesljivost oskrbe je OPS Plinovodi leta 2014 podal vlogo za odobritev izvzetja iz obveznosti omogočanja dvosmerne zmogljivosti z možnostjo povratnega toka iz Hrvaške v Slovenijo in za čezmejno povezavo Rogatec pridobil izvzetje do 31.12.2016.

V Oceni tveganja je bilo upoštevano, da zmogljivost povratnega toka na čezmejni povezavi Rogatec lahko vpliva na infrastrukturni standard slovenskega plinovodnega sistema, vendar šele, ko bo hrvaški prenosni sistem nadgrajen s kompresorskimi zmogljivostmi za prenos plina do čezmejne povezave Rogatec in za zagotovitev potrebnih tlačnih pogojev v tej povezovalni točki, kar bi bilo po terminskem planu nadgradnje hrvaškega prenosnega sistema mogoče najprej ob zaključku leta 2018.

Tehnična rešitev za zagotovitev dvosmerne zmogljivosti s povratnim tokom v Rogatcu je odvisna od velikosti zahtevane prenosne zmogljivosti. Po najbolj osnovnem scenariju bi bila na strani slovenskega OPS potrebna nadgradnja mejne merilno-regulacijske postaje v Rogatcu, na strani hrvaškega operaterja pa nadgradnja prenosnega sistema s kompresorskimi zmogljivostmi.


V družbi Plinovodi aktivno sodelujemo pri vseh aktivnostih, ki v regiji potekajo vezano na razvoj obstoječih in novih prenosnih smeri. Za obstoječo prenosno smer Avstrija-Slovenija-Hrvaška je bila v letu 2014 izvedena analiza in tehnična zasnova za vzpostavitev dvosmernih zmogljivosti v smeri Rogatec-Ceršak (Prenosni plinovod M1 Ceršak-Rogatec in M1/1 Ceršak-Rogatec, Omogočanje dvosmernih zmogljivosti s povratnim tokom). Nadaljnje aktivnosti za omogočanje dvosmernih tokov so vključene tudi v razvojni načrt družbe Plinovodi, kjer so predvidene nadgradnje prenosnega sistema v mejni merilno-regulacijski postaji Rogatec, v kompresorski postaji v Kidričevem in v mejni merilno-regulacijski postaji Ceršak.

3.1.4 Ponudba in povpraševanje po prenosnih zmogljivostih - teritorialna pokritost

OPS je imel na dan 1. 1. 2016 sklenjene pogodbe o prenosu s 156 uporabniki sistema, in sicer 14 ODS, ki so delovali v 78 občinah, 140 industrijskimi oz. komercialnimi odjemalci in dvema elektrarnama.

Tabela 2. Poglavitna infrastruktura – stanje na dan 1. 1. 2016

| Infrastruktura | | Stanje na dan 1. januarja 2016 |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Plinovodno omrežje | Skupaj | 1.155 km |
| | Plinovodi s premerom 800 mm | 167 km |
| | Plinovodi s premerom 500 mm | 162 km |
| | Plinovodi s premerom 400 mm | 197 km |
| | Ostali plinovodi manjših premerov | 629 km |
| Objekti in naprave | Kompresorske postaje, skupna moč | KP Kidričevo 10,5 MW, KP Ajdovščina 9 MW |
| | Mejne postaje | Ceršak, Rogatec, Šempeter pri Gorici |
| | Razdelilne postaje | Rogatec, Podlog, Trojane, Vodice |



Slika 5. Regionalna razpoložljivost prenosnega plinovodnega sistema

V Sloveniji je 78 občin z distribucijskim omrežjem. OPS ocenjuje, da je glede na oddaljenost od obstoječega prenosnega omrežja in potencialni odjem, še 71 občin takih, do katerih bi bila ekonomsko smiselna izvedba priključitve. Poleg gospodinjstev, za katere bi ODS zgradili omrežje v krajih z gosto poseljenostjo, je ključnega pomena za odločitev o priključitvi lokalne skupnosti na prenosno omrežje prehod na zemeljski plin ostalih industrijskih in komercialnih porabnikov (šole, vrtci, hoteli, bolnišnice, trgovine, obrt in podobno). Projekte priključevanja delimo na občine, ki bi se lahko priključile preko obstoječih MRP, občine, do katerih je potrebno zgraditi priključni plinovod in novo MRP, ter občine, katerih priključitev je odvisna od predhodno zgrajenega daljšega systemskega plinovoda.


Tabela 3. Regionalna razpoložljivost prenosnega plinovodnega sistema in potencialno priključljive lokalne skupnosti

| Potencialno priključljive lokalne skupnosti in potrebna infrastruktura | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
| Statistična regija | Občine z ODS | Uporaba obstoječe MRP | Novogradnje: priključni plinovodi in MRP | Novogradnje: daljši sistemski plinovodi in MRP | |
| 1 | Pomurska | Beltinci, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, MO Murska Sobota, Odranci, Radenci, Turnišče, Dobrovnik | | Apače, Črenšovci, Križevci, Moravske toplice, Puconci, Razkrižje, Tišina, Velika Polana, Veržej | |
| 2 | Koroška | Dravograd, Mežica, Muta, Prevalje, Ravne na Koroškem, MO Slovenj Gradec | | Mislinja | Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi |
| 3 | Podravska | Hoče - Slivnica, MO Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ormož, MO Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Šentilj | Starše* | Dornava, Gorišnica, Markovci, Duplek, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Pesnica, Oplotnica, Videm, Selnica ob Dravi* | Lenart |
| 4 | Savinjska | MO Celje, Laško, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Štore, Šoštanj, MO Velenje, Vojnik, Zreče, Žalec | | Braslovče, Šmartno ob Paki, Kozje, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Vransko | |
| 5 | Zasavska | Hrastnik, Zagorje ob Savi | Trbovlje | | |
| 6 | Spodnje-posavska | Brežice, Krško, Sevnica | | | |
| 7 | Osrednje-slovenska | Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Ig**, Kamnik, Komenda, Litija, MO Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Medvode, Mengeš, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika | | Borovnica, Horjul, Lukovica, Moravče | Grosuplje, Ivančna gorica, Velike Lašče |
| 8 | Notranjsko-kraška | | | | Cerknica, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna |
| 9 | Gorenjska | Bled, Cerklje na Gorenjskem, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Gorje, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Žirovnica | | Kranjska Gora | Žiri |
| 10 | Goriška | Ajdovščina, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava | Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko | Kanal | Idrija* |
| 11 | Obalno-kraška | | | | Hrpelje - Kozina, Ankaran, MO Koper*, Izola, Piran, Sežana |
| 12 | Jugovzhodna Slovenija | MO Novo mesto | Dolenjske Toplice, Straža | Šentjernej, Škocjan | Kočevje Ribnica, Sodražica, Črnomelj, Metlika, Semič, Trebnje, Mirna |
| Skupaj | | Obstoječe stanje: 78 občin z distribucijskim omrežjem | Možno povečanje pokritosti s plinovodnim omrežjem za 71 potencialno priključljivih občin | | |

*Občina že ima izbranega ODS.

**Občina Ig nima distribucijskega omrežja.

3.1.1 Vloga zemeljskega plina v Sloveniji in Evropi




Slika 6. Primarna energija v EU 28 in Sloveniji v 2013

Slovenski energetski trg je od povprečnega v 28 državah članicah Evropske unije bistveno drugačen v treh od petih elementov, in sicer zemeljskem plinu, obnovljivih virih in jedrski toploti. Delež zemeljskega plina v primarni energiji v državah EU 28 je 2,3 krat višji, kot v Sloveniji. Bistveno višja pa sta v Sloveniji deleža obnovljivih virov in jedrske toplote.

Vir podatkov:

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables>




Slika 7. Primarna energija v EU 28 (podatki za leto 2013, osveženi v 2015)


Največji delež je bil v Sloveniji dosežen v letu 2009 - 14,5 %, od takrat je v upadu. Slovenija je država z enim najnižjih deležev zemeljskega plina v svoji energetski bilanci. Za 13 odstotnih točk je nižji, kot velja za povprečje v državah članicah EU 28.

Vir podatkov:


<http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables>




Slika 8. Poraba energije po panogah (2015) v Sloveniji (Vir podatkov: Energetska bilanca RS 2015)



Slika 9. Energetski viri v industriji (2015) v Sloveniji (Vir podatkov: Energetska bilanca RS 2015)




Slika 10. Neenergetska poraba (2015) v Sloveniji (Vir podatkov: Energetska bilanca RS 2015)



Slika 11. Energetski viri v gospodinjstvih (2015) v Sloveniji (Vir podatkov: Energetska bilanca RS 2015)

V letu 2015 je bil največji delež porabljene energije v prometu. Pomemben segment porabe energije predstavljajo tudi gospodinjstva in industrija. Te tri panoge so porabile skoraj 90 % vse energije, preostalih 10 % pa ostala poraba, neenergetska poraba in energetski sektor. V letu 2015 je v slovenski industriji zemeljski plin predstavljal 67 % porabe fosilnih goriv (fosilna goriva so trdna goriva, naftni proizvodi in zemeljski plin). Ena najbolj primernih uporab zemeljskega plina je uporaba v gospodinjstvih, saj je enostaven, varen in ekološko brezhiben ter konkurenčen. Razlogov za njegov majhen delež (9 %) v Sloveniji je kar nekaj, med njimi tudi sorazmerno majhna geografska pokritost (v 77 občinah od 212).


V primerjavi z letom 2015 je bila leta 2005 v Sloveniji energetska porazdelitev po panogah naslednja: industrija 33 % (lani 23 %), promet 30 % (lani 39 %), gospodinjstva 23 % (lani 26 %), ostala poraba 10 % (lani 11 %), neenergetska poraba 4 % (lani 1 %).



Slika 12. Poraba energije v 2005 in 2015

Po ocenah energetske bilance RS je v letu 2015 znašala končna poraba energije 195.133 TJ in je bila za 10,1 % manjša kot pred desetimi leti (2005):

- v industriji se je zmanjšala za 37 %,
- v prometu se je povečala za 19 %
- v gospodinjstvih se je zmanjšala za 1 %
- v ostali porabi se je povečala za 1 %;
- v neenergetski porabi se je zmanjšala za 81 %; eden od največjih razlog je prenehanje obratovanja tovarne metanola Lendavi.




Slika 13. Delež zemeljskega plina med energetske vire v industriji (podatki za leto 2013, osveženi v 2015)

Slovenija je primerljiva z ostalimi državami EU 28 v porabi zemeljskega plina edino v industriji. Zmanjšanje energetske porabe v preteklih desetih letih se je nanašalo na vse energetske vire, tako da je zemeljski plin zadržal relativno visok delež.

Vir podatkov:

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables>




Slika 14. Delež zemeljskega plina med energetske vire v gospodinjstvih (podatki za leto 2013, osveženi v 2015)

Večanje deleža porabe zemeljskega plina v gospodinjstvih je dolgotrajen proces. V Sloveniji so njegovi najbolj konkurenčni energetske vire OVE (obnovljivi viri - predvsem lesna masa v različnih oblikah) in elektrika za toplotne črpalke.

Vir podatkov:

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables>



Še v letu 2013 je znašala poraba zemeljskega plina v konvencionalnih termoelektrarnah 545 GWh, v letu 2014 pa je padla na vsega 39,5 GWh.

Vir podatkov:

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables>


Slika 15. Delež zemeljskega plina med energetske viri v konvencionalnih elektrarnah (podatki za leto 2013, osveženi v 2015)

3.1.2 Poraba zemeljskega plina 2007 - 2015 v državi

Pretekla poraba zemeljskega plina predstavlja enega od indikatorjev za napovedi zakupa prenosnih zmogljivosti. V letu 2014 je bilo mogoče zaznati velik padec porabe zemeljskega plina v proizvodnji električne energije, kar je mogoče pripisati predvsem padcu cen premoga na svetovnih trgih in posledično relativno višji ceni zemeljskega plina. Poraba zemeljskega plina v panogi industrije se je v letih od 2012 do 2014 ustalila, kar nekako kaže na umiritev gospodarskih razmer, v letu 2015 pa je mogoče opaziti porast porabe zemeljskega plina v segmentu industrije za približno 6%. V segmentu ostale porabe je OPS do leta 2014 zaznaval padec porabe zemeljskega plina, kar OPS pripisuje predvsem vgradnji učinkovitih fasadnih izolacij in novih, energetsko varčnih oken ter drugih gradbenih elementov, ki pripomorejo k nižji porabi energentov za potrebe ogrevanja, hkrati pa ekstremno toplim zimam, v letu 2015 pa je bilo zaznano povečanje porabe zemeljskega plina tudi v segmentu ostale porabe v višini približno 13%. V letu 2015 je tako evidentirana porast porabljenih količin zemeljskega plina, v višini približno 9%. Ne glede na letno količino porabljenega zemeljskega plina je za OPS ključna zakupljena zmogljivost na ravni dnevnega odjema, potrebna za prenos zemeljskega plina za oskrbo uporabnikov prenosnega sistema, ki v primerih vršnih obremenitev še vedno ostaja na približno enakem nivoju.

Tabela 4. Poraba zemeljskega plina v Sloveniji v obdobju 2007 - 2015 (mio kWh/leto)

| Panoga | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Industrija | 7.423 | 7.166 | 6.269 | 6.611 | 5.073 | 4.774 | 4.774 | 4.774 | 5.064 |
| Ostala poraba | 4.240 | 3.930 | 3.781 | 3.845 | 3.973 | 3.813 | 3.546 | 3.311 | 3.767 |
| Elektrika | 246 | 331 | 758 | 705 | 566 | 619 | 545 | 43 | 38 |
| Skupaj | 11.908 | 11.428 | 10.808 | 11.161 | 9.612 | 9.206 | 8.864 | 8.127 | 8.869 |



Slika 16. Poraba zemeljskega plina v Sloveniji v obdobju 2007 - 2015 (mio kWh/leto)

3.1.3 Povpraševanje in predvidena ponudba

3.1.3.1 Pogodbe o priključitvi

V tabeli 5 so vključeni projekti za bodoče uporabnike prenosnih zmogljivosti, s katerim je OPS sklenil pogodbo o priključitvi in je projekt predviden za izvedbo v prihodnjem obdobju.

Tabela 5. Pogodbe o priključitvi

| # | Ime projekta | Namen | Predvideni začetek obratovanja |
|----|--|---|--------------------------------|
| B1 | MRP TE-TOL; M5 Vodice - Jarše, R51 Jarše - TE-TOL | Priključitev termoeenergetskega objekta | po letu 2018 |
| B2 | MRP Godovič; R38 Kalce - Godovič | Priključitev ODS v občini Idrija | 2018 |
| B9 | MRP Lendava/Petišovci | Priključitev na proizvodnjo zemeljskega plina | 2016/2017 |

3.1.3.2 Soglasja o priključitvi

V tabeli 6 so vključeni projekti za uporabnike prenosnih zmogljivosti, ki imajo veljavno izdano soglasje za priključitev in jim ni potekla dveletna veljavnost ter z njimi še ni bila sklenjena pogodba o priključitvi. Prikazani so tudi projekti, za katere je bila s strani uporabnika podana vloga za izdajo soglasja in so v fazi postopka izdaje soglasja o priključitvi.

Tabela 6. Soglasja o priključitvi

| # | Ime projekta | Namen | Predvideni začetek obratovanja |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------------|
| B17 | MRP Termo - Knauf Insulation | Povečanje zmogljivosti za industrijskega odjemalca | 2018 |
| B12 | MRP Golnik | Priključitev ODS | 2016/2017 |
| B11 | MRP Nasipi Trbovlje | Priključitev uporabnika in ODS | 2017 |
| B13 | MRP Brestanica | Prilagoditev odjemnim karakteristikam elektrarne (prva in druga etapa) | np |
| B39 | MRP Svilanit | Priključitev ODS | np |
| B15 | MRP Impol | Prilagoditev odjemnim karakteristikam uporabnika (zanka Zreče) | 2016 (2026) |
| B16 | MP SZP Celje | Priključitev polnilnice SZP | 2017 |
| B18 | MRP Miklavž na Dravskem polju | Priključitev ODS | 2017 |

3.1.3.3 Poizvedbe

Med poizvedbe štejemo začetne aktivnosti naše družbe, potencialnih uporabnikov in obstoječih uporabnikov prenosnih zmogljivosti za priključitve, ki jih OPS beleži kot aktualne. V to skupino sodijo tudi pretekle aktivnosti potencialnih uporabnikov, katerim je bilo soglasje o priključitvi izdano, vendar je zaradi različnih razlogov poteklo in zato niso bile sklenjene pogodbe o priključitvi, OPS pa jih še vedno upošteva kot možne.

Tabela 7. Poizvedbe

| # | Ime projekta | Namen | Predvideni začetek obratovanja |
|-----|--|---|--------------------------------|
| B40 | MRP Šobec | Priključitev ODS in/ali uporabnika | 2017 |
| B19 | MRP Bela | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | 2017 |
| B20 | MRP Halda | Priključitev industrijskih uporabnikov | 2017 |
| B21 | MRP Desni Breg | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | 2017 |
| B3 | MRP Sežana, MRP Dekani, MRP Izola, MRP Koper, MRP Lucija | Priključitev ODS v občinah Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača; povezava s sistemskim plinovodom M6 | po letu 2018 |
| | Prva etapa: MRP Sežana, MRP Dekani | | |
| | Druga etapa: MRP Koper, MRP Izola, MRP Lucija | | |
| B25 | MRP Rogatec | Priključitev ODS | 2017/2018 |
| B34 | MRP Grosuplje | Priključitev ODS v občini Grosuplje; povezava s sistemskim plinovodom M5 | np |
| B4 | MRP Cerklje; R297B Šenčur – Cerklje | Priključitev ODS v občini Cerklje | np |
| B41 | MRP Semič | Priključitev ODS; povezava s sistemskim plinovodom R45 | np |
| | MRP Metlika | | np |
| | MRP Črnomelj | | np |
| B28 | MRP Oplotnica | Priključitev ODS | np |
| B6 | MRP TOŠ; R52 Kleče - TOŠ | Priključitev termoeenergetskega objekta | np |



| | | | |
|-----|---|--|-------------|
| B7 | MRP Cerknica | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | np |
| B8 | MP/MRP SZP | Priključevanje uporabnikov s polnilnicami SZP | 2017 - 2026 |
| B14 | Oskrba uporabnikov (tabela 3) in ostali projekti priključevanja | Priključitev novih uporabnikov z mobilnimi sistemi in prilagoditev obstoječih priključnih mest | 2017 - 2026 |
| B27 | MRP Šmarje pri Jelšah | Priključitev ODS | 2017 |
| B36 | MRP Komenda | Priključitev ODS | np |
| B35 | MRP Škofljica/Ig | Priključitev ODS | np |
| B38 | MRP Brezovica/Log Dragomer | Priključitev ODS | np |
| B37 | MRP Lukovica | Priključitev ODS | np |
| B29 | MRP Braslovče | Priključitev ODS | np |
| B42 | MRP Horjul | Priključitev ODS | np |
| B43 | MRP Škocjan/Šentjernež | Priključitev občine Škocjan in Šentjernež | 2017 |
| B44 | MP Kandija | Prilagoditev odjemnim karakteristikam odjemalca | np |
| B23 | MP Primorje CGM | Prilagoditev odjemnim karakteristikam odjemalca | np |
| B24 | MP Labore | Priključitev ODS za industrijskega odjemalca | np |
| B10 | MRP Marjeta | Priključitev ODS v občini Starše | np |
| B26 | MRP Pesnica | Priključitev ODS | np |
| B22 | MRP Šoštanj | Priključitev novih industrijskih odjemalcev | np |
| B33 | MRP Štore | Prilagoditev odjemnim karakteristikam uporabnika | np |
| B30 | MRP Videm | Priključitev ODS | np |
| B31 | MRP Kidričevo | Priključitev ODS | np |
| B32 | MRP Sveti Tomaž | Priključitev ODS | np |

* vsak MP/MRP vsebuje poleg postaje tudi plinovod, ki povezuje postajo s prenosnim plinovodom.

3.1.3.4 Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva za promet

Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva za promet, katere namena sta zmanjšanje odvisnosti oskrbe prometa z naftnimi derivati in ublažitev negativnega vpliva prometa na okolje, odpira nove priložnosti zemeljskemu plinu v cestnem in morskem prometu.

Prenosni sistem zemeljskega plina s potrebnim razvojem lahko predstavlja pomembno podporno infrastrukturo za promet, zato sooblikujemo nacionalni okvir v smeri, da se bo zemeljskemu plinu v prometu najprej dalo primeren pomen zaradi njegove pozitivne vloge, ki se v številnih primerih dobre prakse ponekod že izkazuje predvsem v zmanjšanju emisij trdnih delcev in v manjši meri CO₂ iz prometa, kasneje pa, da bo zemeljski plin postal zanimiv tudi uporabnikom, po potrebi tudi s pomočjo primernih finančnih spodbud.

3.1.4 Napoved porabe zemeljskega plina in zakupa prenosnih zmogljivosti 2017 - 2026

Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti temelji na:

- sklenjenih pogodbah o priključitvi na prenosni sistem zemeljskega plina in pogodbah o prenosu,
- prejetih povpraševanjih s strani obstoječih in potencialnih uporabnikov prenosnega sistema,
- preteklih izkušnjah z uporabniki prenosnega sistema in izvajanju aktivnosti OPS na področju novih priključitev,
- napovedih o gradnji energetskih objektov,
- ocenjenem prehodu uporabnikov sistema na vedno večjo uporabo kratkoročnih prenosnih zmogljivosti,

- pripravljenih ocenah zakupov prenosnih zmogljivosti iz Zahteve za izdajo soglasja k regulativnemu okviru, tarifnim postavkam omrežnine in tarifnim postavkam za ostale storitve za regulativno obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2018

Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije je podana v tabeli 8 in temelji na naslednjih predpostavkah:

- upoštevan je obstoječi pogodbeni zakup Termoelektrarne Šoštanj,
- zakup za Termoelektrarno Brestanica je ocenjen na nivoju zakupa v 2015,
- pričetek obratovanja prve faze plinskega termoenergetskega objekta TE-TOL je skladen s pogodbo.


Tabela 8. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti za proizvodnjo elektrike (v mio kWh/dan)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TE Šoštanj | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 | 6,301 |
| TE Brestanica | 0,534 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| TE-TOL 1. faza | | | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 7,156 |
| Skupaj | 6,835 | 6,942 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 |

V nadaljevanju je v tabeli 9 podan prikaz skupno načrtovanega zakupa prenosnih zmogljivosti do leta 2026. Napoved izkazuje povečanje zakupa prenosnih zmogljivosti, kar je skladno z razvojnimi načrti družbe in izgradnjo dodatnih prenosnih zmogljivosti.

Tabela 9. Napoved zakupa prenosnih zmogljivosti - skupaj (v mio kWh/dan)

| Panoga | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Industrija | 22,680 | 22,226 | 22,395 | 22,619 | 22,846 | 23,074 | 23,305 | 23,538 | 23,773 | 24,011 |
| Ostala poraba | 32,960 | 26,690 | 25,988 | 26,248 | 26,511 | 26,776 | 27,044 | 27,314 | 27,587 | 27,863 |
| Elektrika | 6,835 | 6,942 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 | 14,098 |
| Skupaj | 62,076 | 55,858 | 62,481 | 62,965 | 63,454 | 63,947 | 64,446 | 64,949 | 65,458 | 65,972 |



Slika 17. Ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za obdobje 2017 - 2026

OPS pri pripravi napovedi prihodnjih zakupov prenosnih zmogljivosti uporablja različne vire. Zaradi vse večje dinamike ter razvijajočega se trga z zemeljskim plinom OPS poudarja, da so dolgoročne napovedi, torej napovedi daljše od 3 let, resnično le okvirne napovedi, odvisne od različnih faktorjev, na katere OPS nima neposrednega vpliva. Kot najzanesljivejši vir napovedi, ki ga OPS uporablja, so že podpisani sporazumi in pogodbe. OPS opaža trend krajših ročnosti zakupov prenosnih zmogljivosti, saj uporabniki sistema vse pogosteje posegajo po kratkoročnih storitvah. Vse večja likvidnost in liberalizacija trga z zemeljskim plinom, hkrati pa zasedenost prenosnih zmogljivosti v alternativnih smereh za prenos zemeljskega plina pripomorejo k temu, da OPS prejme tudi vse več povpraševanj po prenosnih zmogljivosti, predvsem za potrebe čezmejnega prenosa. Prejeta povpraševanja so sicer pomemben vir za pripravo napovedi, so pa časovno zelo omejena. Pri pripravi napovedi OPS spremlja tudi razvoj domačega in tujega energetskega trga ter plan gradnje energetskih objektov.

V Tabeli 10 je OPS pripravil napoved porabe zemeljskega plina na domačem plinskem trgu za naslednje desetletno obdobje.

Tabela 10. Napoved porabe zemeljskega plina na domačem plinskem trgu (mio kWh/leto)

| Panoga | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Industrija | 5.076 | 5.052 | 5.103 | 5.154 | 5.205 | 5.257 | 5.310 | 5.363 | 5.417 | 5.471 |
| Ostala poraba | 3.776 | 3.920 | 3.998 | 4.118 | 4.151 | 4.184 | 4.218 | 4.251 | 4.285 | 4.320 |
| Elektrika | 38 | 53 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| Skupaj | 8.891 | 9.025 | 11.237 | 11.408 | 11.492 | 11.577 | 11.663 | 11.750 | 11.838 | 11.926 |

3.1.5 Informacijski sistemi v podporo funkcionalnosti izvajanja prognoz

Agencija za energijo je po javnem posvetovanju o imenovanju pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov plinskih omrežij v oktobru 2015 kot najprimernejšega pripravljavca prognoz na izravnalnem območju Republike Slovenije določila operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, družbo Plinovodi. OPS se je v fazi javne obravnave strinjal z opredelitvijo in z razlogi Agencije za energijo, pri čemer pa je posebej izpostavil, da ima sicer že vzpostavljen ustrezen nadzorni in infrastrukturni informacijski sistem na izravnalnem območju, katerega funkcionalnosti pa so omejene na prenosni sistem zemeljskega plina, in da bi bilo za pokritje funkcionalnosti pripravljavca prognoz potrebno obstoječe informacijske sisteme OPS ustrezno nadgraditi.

Aktivnosti pripravljavca prognoz ne dnevno merjenih odjemov so trenutno v domeni ODS-jev, pri čemer v Sloveniji še ni uveljavljena enotna metodologija. V funkciji pripravljavca prognoz bo zato moral OPS v sodelovanju z ODS-ji najprej izdelati in uskladiti enotno metodologijo za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov, za implementacijo standardnih obremenitvenih profilov in za izvedbo naknadnih dodelitev, s katero bi soglašal pristojni organ.

Na osnovi sprejete metodologije bo OPS svoje informacijske sisteme ustrezno nadgradil ter razširil nivo obravnave na naslednjih področjih:

1. razvil bo aplikacijo za prognoziranje in procesiranje podatkov na osnovi sprejete enotne metodologije,
2. vzpostavil bo sistem za komunikacijo in stabilno ter zanesljivo izmenjavo podatkov/evidenc z ODS-ji.

Nadgradnja informacijskih sistemov bo še posebej zahtevna v fazi njihovega zagona z vzpostavljanjem vseh komunikacij in potrebne koordinacije za zagotovitev stabilnega dotoka in kvalitete vhodnih podatkov. Za namen pravočasnih in strokovno izvedenih aktivnosti pripravljavca prognoz bo OPS z

Agencijo za energijo kot pristojnim organom pri imenovanju pripravljavca prognoz uskladi tudi ustrezne terminske okvire za:

1. izdelavo in uskladitev enotne metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov (leto 2016),
2. obdobje nadgradnje in zagona aplikacij ter zagotovitve kvalitetnih vhodnih podatkov (okvirno v letih 2016 in 2017),
3. obdobje preizkusnega obratovanja informacijskih sistemov in komunikacij ter validacije rezultatov (okvirno v letih 2017 in 2018).

Ocena resursov, ki bodo potrebni za razvoj funkcionalnosti in obratovanje pripravljavca prognoz, bo možna po fazi postavitve enotne metodologije v letu 2016, ker sta tako vsebina kot obseg aktivnosti odvisna od z metodologijo določenih rešitev. Vzpostavitev dejavnosti pripravljavca prognoz v okviru OPS predstavlja optimalno rešitev tudi glede na gabarite slovenskega trga, obstoječo pozicijo OPS in njegove strokovne osnove za razvoj potrebnih rešitev.

3.2 Čezmejne prenosne zmogljivosti in njihov zakup

Slovenski prenosni plinovodni sistem je preko mejnih povezovalnih točk povezan s prenosnimi plinovodnimi sistemi sosednjih držav, ki je v upravljanju različnih OPS. Mejne povezovalne točke slovenskega OPS s sosednjimi prenosnimi sistemi so:

- avstrijskim OPS Gas Connect Austria na mejni povezovalni točki Ceršak,
- italijanskim OPS Snam Rete Gas na mejni povezovalni točki Šempeter in
- hrvaškim OPS Plinacro na mejni povezovalni točki Rogatec.

Za namen čezmejnega trgovanja in prenosa je potrebno zakupiti zmogljivosti na ustreznih mejnih točkah in v ustrezni smeri. Zakup prenosnih zmogljivosti se izvaja po modelu vstopno-izstopnih točk, kjer je uporabnikom sistema omogočen ločen in neodvisen zakup prenosnih zmogljivosti na vsaki posamezni mejni povezovalni točki. Na ta način uporabnik sistema izvaja čezmejni prenos zemeljskega plina z območja druge države čez ozemlje Slovenije v tretjo državo, kar omogoča in pospešuje vzpostavitev in delovanje notranjega trga Skupnosti. Zakupi prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah se od 1. 11. 2014 izvajajo prek skupne spletne rezervacijske platforme PRISMA po principu dražb in za produkte zakupa zmogljivosti v skladu z Uredbo (ES) št. 984/2013.

Tabela 15. Obstoječe in potencialno čezmejno trgovanje in prenos

| Smer | Obstoječa ponudba | Predvidena ponudba |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Avstrija > Hrvaška | Da | Da |
| Avstrija > Italija | Da | Da + povečanje |
| Avstrija > Madžarska | Ne | Da ⁽²⁾ |
| Italija > Avstrija | Da ⁽¹⁾ | Da ⁽¹⁾ |
| Italija > Hrvaška | Da | Da |
| Italija > Madžarska | Ne | Da ⁽²⁾ |
| Hrvaška > Avstrija | Da ⁽¹⁾ | Da ^(1 ali 3) |
| Hrvaška > Italija | Da ⁽¹⁾ | Da ^(1 ali 3) |
| Hrvaška > Madžarska | Ne | Da ^(2 + 3) |
| Madžarska > Italija | Ne | Da ⁽²⁾ |
| Madžarska > Avstrija | Ne | Da ^(1 + 2) |

| Madžarska > Hrvaška | Ne | Da ⁽²⁾ |
|--|----|-------------------|
| > smer toka plina | | |
| (1) prekinljiva prenosna zmogljivost v protitoku (ni fizični prenos) | | |
| (2) pogojni prenos – v primeru realizacije interkonektorja Slovenije z Madžarsko | | |
| (3) pogojni prenos – v primeru realizacije plinovodnih povezav s projekti na Hrvaškem in/ali projekt IAP | | |

3.2.1 Povpraševanje po zakupu na mejnih povezovalnih točkah

Pogoj za izvajanje čezmejnega prenosa zemeljskega plina je zakup ustrezne kombinacije prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah. OPS obvešča zainteresirano javnost o razpoložljivih prenosnih zmogljivostih prenosnega sistema prek domače spletne strani in ENTSOG platforme transparentnosti. OPS v zadnjem obdobju zaznava predvsem povečan interes po zakupu prenosnih zmogljivosti na mejnih točkah za potrebe prenosa zemeljskega plina predvsem v smeri Hrvaške, v letu 2015 pa se je začel razvijati tudi čezmejni prenos v smeri Italije. OPS ugotavlja, da je število izvedenih zakupov prenosnih zmogljivosti odvisno predvsem od spreminjajočih se razmer na sosednjih trgih z zemeljskim plinom. Poleg razmer na sosednjih trgih z zemeljskim plinom na izvedbo kratkoročnih zakupov vpliva tudi vzpostavitev virtualne točke in trgovalne platforme v Sloveniji. Člani trgovalne platforme izvajajo dnevne zakupe prenosnih zmogljivosti za prenos kupljenega zemeljskega plina na sosednje trge.

Možne alternativne prenosne poti zemeljskega plina v regiji v smer Italije, Hrvaške ali Madžarske so relativno zasedene ali pa cenovno manj ugodne. Z modelom vstopno-izstopnih točk in z možnostjo zakupa prenosnih zmogljivosti prek dražb na vseh plinskih trgih v regiji je vzpostavljen poenoten in poenostavljen postopek zakupa zmogljivosti, ki s tem omogoča večjo fleksibilnost in odzivnost uporabnikov prenosnega sistema na dinamične cenovne spremembe na posameznem plinskem trgu. V bodoče se pričakuje zniževanje domače proizvodnje zemeljskega plina in rast povpraševanja po prenosnih zmogljivostih za izvajanje čezmejnega prenosa zemeljskega plina.


3.2.2 Zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah v letu 2015

Zakup zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah se je v letu 2015 izvajal po postopku dražb in izključno preko rezervacijske platforme PRISMA. OPS je na rezervacijski platformi dnevno objavljaval razpoložljive zagotovljene in prekinljive zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah in uporabnikom prenosnega sistema nudil možnost sklepanje pogodb različnih ročnosti (letna in več-letna, četrtna, mesečna, dnevna in znotraj dneva).

Podobno kot v preteklih letih je bila v letu 2015 najbolj zasedena in izkoriščena prenosna smer iz smeri Avstrije (Ceršak vstop) proti Hrvaški (Rogatec izstop), kjer se poleg dolgoročnih pogodb sklepa tudi vse več kratkoročnih pogodb za zakup prenosnih zmogljivosti. Iz zakupov zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah in glede na delež prenesenih količin (Slika 2) nekaj zadnjih let je razvidno da se tudi v letu 2015 nadaljuje trend glavnine prenosa zemeljskega plina in zakupa iz vzhodne dobavne smeri preko Avstrije. Zaradi komercialnih razlogov je ta smer zanimiva tako vse domače kot tuje uporabnike sistema, ob tem pa je opazen trend sklepanja kratkoročnih zakupov za obdobja koničnih obremenitev sistema.


Glede na izkazan interes uporabnikov prenosnega sistema po povečanih zakupih zmogljivosti na komercialno najzanimivejših prenosnih smereh ter glede na potrebo uvedbe modela vstopno-izstopnih točk je OPS v preteklih letih intenzivno izvajal dela za nadgradnjo prenosnega sistema. Tako je bilo z začetkom leta 2015 dokončana hrbtnica prenosnega sistema do Vodice, nadgrajena kompresorska

postaja v Kidričevem in nadgrajena mejna merilno-regulacijska postaja v Rogatcu. S tem je OPS zagotovil dodatne prenosne zmogljivosti za čezmejni prenos na Hrvaško in odpravil ozka grla na prenosnem sistemu in pojav prezasedenosti na mejnih povezovalnih točkah.



Slika 21. Prenosne zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah Ceršak in Rogatec v letu 2015


Zakup zmogljivosti za prenos iz Italije v Slovenijo je bil v letu 2015 sorazmerno majhen in na nivoju preteklih let. Z izvedbo prej navedenih nadgradenj na prenosnem sistemu je bil z začetkom leta 2015 vzpostavljen tudi dvosmerni fizični prenos na mejni točki z Italijo, na povezovalni točki Šempeter. Glede na to je bilo v letu 2015 sklenjeno večje število kratkoročnih pogodb (mesečne, dnevne), skladno s tem pa se je v februarju 2015 prvič izvedel tudi fizični čezmejni prenos zemeljskega plina v smeri iz Slovenije v Italijo.



Slika 22. Prenosne zmogljivosti na mejni povezovalni točki Šempeter letu 2015

Z nadgradnjo prenosnega sistema v zadnjih letih je OPS povečeval razpoložljive zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah in s tem reševal najbolj pereč problem fizične prezasedenosti v prenosni smeri iz Avstrije v Slovenijo na mejni povezovalni točki Ceršak. Na sliki 23 je prikazan pregled gibanja tehnične zmogljivosti in prenesenih količin zemeljskega plina v zadnjih šestih letih na mejnih povezovalnih točkah. Iz slike je razvidno, da sta leta 2012 na Ceršaku tako zakup kot največja dnevna prenesena količina neposredno sledila povečanju tehnične zmogljivosti po izgradnji paralelnega plinovoda M1/1 od Ceršaka do Rogatca. Ob začetku leta 2013 je bila tehnična zmogljivost mejne povezovalne točke Ceršak dodatno povečana še z izgradnjo paralelnega plinovoda M2/1 od Rogaške Slatine do Podloga, čemur je leta 2013 sledil tudi zakup dela te dodatne prenosne zmogljivosti, vendar pa zaradi milih zim nato v letih 2013 in 2014 dodatna prenosna zmogljivost na Ceršaku ni bila v celoti izkoriščena.

V letu 2015 se je tako največja povprečna mesečna kot največja dnevna prenesena količina na mejnih povezovalnih točkah Ceršak in Rogatec povečala glede na leto 2014. Uporabniki prenosnega sistema so v letu 2015 poleg povečanja prenesenih količin na obstoječih mejnih povezovalnih točkah in prenosnih smereh, uporabili tudi novo možnost fizičnega prenosa v smeri Italije na mejni povezovalni točki Šempeter. Kot je razvidno iz spodnje slike, je bila največja dnevna in največja povprečna mesečna prenesena količina na tej povezovalni točki v smeri Italije višja kot pa v smeri Slovenije.



Slika 23. Največja dnevna in največja mesečna zasedenost na mejnih povezovalnih točkah

3.2.3 Napoved in ocena zakupa

Napovedi in ocene zakupa prenosnih zmogljivosti slonijo na razpoložljivih preteklih podatkih, predvidenih nadgradnjah prenosnega sistema v Sloveniji in regiji, na ocenah makro-ekonomskih kazalcev ter na oceni povečanja likvidnosti plinskega trga.

Razvoj slovenskega prenosnega sistema je bil v preteklem obdobju intenziven in smo z njim dosegli ustrezno stopnjo prenosnih zmogljivosti na vseh povezovalnih točkah. Z implementacijo evropske zakonodaj in sprejetjem novih sistemskih obratovalnih navodil v letu 2015, smo postali del poenotenega evropskega plinskega trga in ta na področju zakupov prenosnih zmogljivosti močno poenostavlja postopke dodeljevanja zmogljivosti. Glede na zasedenost alternativnih prenosnih smeri za prenos do sosednjih trgov z zemeljskim plinom, lahko OPS na mejnih povezovalnih točkah s Hrvaško in Avstrijo pričakuje visok nivo zasedenosti prenosne zmogljivosti v naslednjem obdobju.

V tabeli 16 je podana ocena zakupov prenosnih zmogljivosti za potrebe čezmejnega prenosa zemeljskega plina za obdobje 2017-2020. Pri zakupu zmogljivosti na povezovalnih točkah za domače odjemalce se z letom 2017 iztečejo dolgoročne pogodbe za večji delež celotno zakupljenih zmogljivosti. Pri pripravi ocene zakupov prenosnih zmogljivosti za potrebe čezmejnega prenosa OPS upošteva ocene zakupov na mejnih izstopnih točkah. Zaradi diverzifikacije dobavnih virov, poenostavljenega načina zakupa zmogljivosti ter povečanje likvidnosti plinskega trga OPS ocenjuje, da se bo stopnja zakupa prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah nadaljevala tudi po letu 2017.

Z izvajanje določil Uredbe ES 984/2013 in uvedbo dodatnih kratkoročnih produktov prenosnih zmogljivosti, tudi znotraj dneva v letu 2015, imajo uporabniki možnost zakupa prenosnih zmogljivosti za krajša obdobja, kar uporabniki tudi vedno bolj uporabljajo. Zato podani zakupi v tabeli 16 predstavljajo le ocene, saj se višina zakupljene prenosne zmogljivosti na posamezni relevantni točki spreminja na dnevem nivoju. Podane ocene so pripravljene za prvi dan koledarskega leta.

Tabela 16. Napoved in ocena zakupa prenosnih zmogljivosti za domače uporabnike in čezmejni prenos (mio kWh/dan)

| Vstopno-izstopne točke | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ceršak vstop | 92,172 | 97,934 | 97,934 | 97,934 |
| Šempeter pri Novi Gorici vstop | 4,624 | 1,981 | 1,981 | 1,981 |
| Rogatec vstop | 2,587 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| Skupaj vstop | 99,383 | 100,918 | 100,918 | 100,918 |
| Ceršak izstop | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Šempeter pri Novi Gorici izstop | 7,681 | 10,241 | 10,241 | 10,241 |
| Rogatec izstop | 46,021 | 43,521 | 45,000 | 45,000 |
| Slovenija izstop | 62,076 | 55,858 | 62,481 | 62,965 |
| Skupaj izstop | 113,465 | 108,609 | 117,722 | 118,206 |

V zadnjem obdobju je OPS izvajal in v letu 2014 zaključil intenzivno gradnjo nove paralelne hrbtenice plinovodnega sistema od Ceršaka do Vodice (M1/1, M2/1) ter v letu 2014 tudi izvedel 1. fazo nadgradnje kompresorske postaje v Kidričevem. S tem je OPS sledil povečanemu interesu za prenosno zmogljivost iz vzhodne dobavne smeri preko mejne povezovalne točke Ceršak. S tem je tehnična zmogljivost v letu 2015 na mejni relevantni točki Ceršak dosegla in nekoliko preseгла prenosno zmogljivost avstrijskega prenosnega sistema (tabela 17).


Z dodatno zmogljivostjo slovenskega prenosnega sistema je mogoče iz vzhodne dobavne smeri oskrbeti tudi načrtovane nove domače termoenergetske objekte, morebitno neizkoriščeno prenosno zmogljivost pa je mogoče uporabiti za čezmejni prenos zemeljskega plina v Italijo. OPS je v ta namen z nadgradnjo mejne merilno-regulacijske postaje Šempeter zagotovil tudi možnost dvosmernega obratovanja in izstopno prenosno zmogljivost na mejni povezovalni točki Šempeter (tabela 16).

V bodoče OPS predvideva nadaljnje povečevanje prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah, kar bo doseženo z izvedbo 2. faze širitve kompresorske postaje v Kidričevem (oznaka projekta C5) in nadgradnjo kompresorske postaje v Ajdovščini (projekt C1), s katerima bo lahko sledil povpraševanjem in po letu 2020 dodatno povečal prenosne zmogljivosti na mejnih relevantnih točkah Ceršak in Šempeter. V tabeli 17 je podan razvoj tehničnih zmogljivosti le za naslednje petletno obdobje, saj bo po tem obdobju na razvoj zmogljivosti slovenskega prenosnega sistema na mejnih povezovalnih točkah lahko vplival na razvoj zmogljivosti tudi potek nekaterih novih večjih plinovodnih projektov v regiji, katerih zmogljivosti in terminski načrti še niso natančno določeni.



Tabela 17. Razpoložljive tehnične zmogljivosti prenosnega plinovodnega sistema (mio kWh/dan)

| Operater prenosnega sistema | | Mejne točke | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Plinovodi | Ceršak | vstop | 138,983 | 138,983 | 138,983 | 217,686* | 217,686* | 258,904 |
| | | izstop | 0 | 0 | 0 | 165* | 165* | 165* |
| GCA | Murfeld | vstop | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 |
| | | izstop | 112,53 | 112,53 | 112,53 | 181,28 | 181,28 | 181,28 |
| Plinovodi | Rogatec | vstop | 0 | 53 | 53 | 165** | 165** | 165** |
| | | izstop | 68,205 | 68,205 | 68,205 | 233,205** | 233,205** | 233,205** |
| Plinacro | Rogatec | vstop | 53 | 53 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| | | izstop | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Plinovodi | Šempeter pri Novi Gorici | vstop | 28,261 | 28,261 | 28,261 | 28,261 | 63,716* | 63,716* |
| | | izstop | 25,692 | 25,692 | 25,692 | 25,692 | 63,716* | 63,716* |
| Snam Rete Gas | Gorizia | vstop | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 21,350 |
| | | izstop | 46,970 | 46,970 | 46,970 | 46,970 | 46,970 | 46,970 |
| Splošna opomba | Letnica nastopa razpoložljive tehnične zmogljivosti pomeni začetek obratovanja tekom navedenega leta. | | | | | | | |
| Opomba * | Ob izvedbi 3. enote KP Ajdovščina - projekt C1 (TRA-N-092) in 2. faze širitve KP Kidričevo - projekt C5 (TRA-N-094). | | | | | | | |
| Opomba** | Ob izvedbi Rekonstrukcije interkonekcije Rogatec - projekt C2 (TRA-N-390). | | | | | | | |



Slika 24. Tehnične zmogljivosti, napoved in ocena zakupa na povezovalnih točkah


4 Nabor načrtovane plinovodne infrastrukture za obdobje 2017 – 2026

Načrtovano infrastrukturo glede na namen ločimo na: projekte za povečanje obratovalne zanesljivosti, priključevanje novih odjemalcev zemeljskega plina oz. spremembe obratovalnih karakteristik plinovodne infrastrukture in razvoj povezovalnih točk.

Tabela 19. Status in nivo obdelave na dan 1. 1. 2016 - zbirna tabela v številkah

| Investicije 2017 – 2026 | Število | FID | Idejne zasnove | Nivo obdelave 1.1.2016 | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|----------------|------------------------|-----|---------------------|-----------|
| | | | | DPN v pripravi | DPN | Gradbeno dovoljenje | V gradnji |
| A Povečanje obratovalne zanesljivosti | 18 | | 9 | 1 | 8 | | |
| B Priključitve | 44 | 1 | 38 | | 4 | 1 | |
| C Razvoj povezovalnih točk | 17 | | 4 | 6 | 7 | | |
| Skupaj | 79 | 1 | 51 | 7 | 19 | 1 | |

4.1 Projekti za povečanje obratovalne zanesljivosti



Slika 25. Lokacije projektov za povečanje obratovalne zanesljivosti




V sklop projektov, ki omogočajo povečevanje obratovalne zanesljivosti, spadajo energetske zanke, prestavitve plinovodnih odsekov zaradi specifičnih poselitvenih prilagoditev in izogibanja zemeljskim plazovom. V več primerih se te projekte lahko izkoristi tudi za priključevanja novih občin.

Tabela 20. Projekti za povečanje obratovalne zanesljivosti

| A | Ime projekta | Namen | Predvideni začetek obratovanja |
|-----|---|---|--------------------------------|
| A1 | R26 Odsek Dešen | Prestavitev plinovoda zaradi zemeljskega plazu | 2017 |
| A2 | Zanka do Zreč | | |
| | Prva etapa: R21AZ Konjiška vas - Oplotnica | Sistemska zanka, povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja | 2021 |
| | Druga etapa: R21AZ Oplotnica - Zreče | Povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja, omogoča priključitev nove občine | np |
| | Tretja etapa: P21AZ1 Oplotnica - Slovenska Bistrica | Povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja, omogoča priključitev nove občine | np |
| A3 | R51a Jarše – Sneberje | Sistemska zanka | po letu 2018 |
| A4 | R51b TE-TOL Fužine/Vevče | Sistemska zanka, omogoča priključitev ODS v MOL | po letu 2018 |
| A5 | R51c Kozarje – Vevče | Sistemska zanka | po letu 2018 |
| A6 | Dravograd – Ruše - Maribor | | |
| | Prva etapa: Dravograd - Ruše | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| | Druga etapa: Ruše - Maribor | Sistemska zanka | np |
| A7 | Kalce - Godovič - Žiri – Škofja Loka | | |
| | Prva etapa: Kalce - Godovič | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | 2018 |
| | Druga etapa: Godovič - Škofja Loka | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| A8 | Škofja Loka - Medvode - Ljubljana | Sistemska zanka | np |
| A9 | Laško - Hrastnik – Radeče | Sistemska zanka | np |
| A10 | R12A M1 - Lenart – MRP Gornja Radgona | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| A11 | Šoštanj – Dravograd | Sistemska zanka | np |
| A12 | M4 Odsek Podčetrtek | Prestavitev plinovoda zaradi prilagoditve zahtevam tretjih | np |
| A13 | M2 Odsek Trnovlje | Prestavitev plinovoda zaradi poselitvenih prilagoditev MOC | np |
| A14 | M5 Vodice – Jarše – Novo mesto | | |
| | Prva etapa: Vodice - Jarše | Sistemska zanka; omogoča priključitev R51 Jarše - TE-TOL, MRP TE-TOL | po letu 2018 |
| | Druga etapa: Jarše - Grosuplje | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| | Ostale etape: Grosuplje - Novo mesto | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| A15 | M6 Ajdovščina - Lucija | | |
| | Prva etapa: Ajdovščina - Dekani | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | po letu 2018 |
| | Druga etapa: Dekani - Lucija | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| A16 | Center vodenja | Tehnologija in gradnja | 2018 |
| A17 | R45 Novo mesto - Bela Krajina | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | np |
| A18 | R25A/1 Trojane - Hrastnik | Sistemska zanka; povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja; priključitev novih uporabnikov | np |

4.2 Priključitve



Slika 26. Lokacije projektov novih priključitev

V skupino priključitev spadajo projekti priključitev novih odjemalcev, spremembe obratovalnih karakteristik na plinovodnih objektih pri obstoječih odjemalcih in priključitev proizvajalca zemeljskega plina. Na spisek so uvrščeni na podlagi poizvedb, soglasij o priključitvi in/ali pogodb o priključitvi. Med projekte priključitev se uvrščajo tudi projekti priključevanja uporabnikov, ki vzpostavljajo infrastrukturo polnilnic SZP - stisnjenega zemeljskega plina za pogon vozil.

Med omenjenimi projekti je predvidena tudi priključitev proizvajalca zemeljskega plina na prenosni plinovodni sistem v Pomurski regiji. Proizvajalec je nosilec koncesijskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, surove nafte, zemeljskega plina in plinskega kondenzata na območju Murske depresije in sicer na področju plinskonaftnega polja Dolina in Petišovci pri Lendavi. Že v prvem letu, predvidoma leta 2016, se ocenjuje proizvodnjo v višini 700 GWh, kar predstavlja skoraj 9 % domačih potreb po zemeljskem plinu (2014) in s tem predstavlja pomemben element zanesljive energetske preskrbe v državi.

Tabela 21. Priključitve

| B | Ime projekta | Namen | Predvideni začetek obratovanja |
|----|---|--|--------------------------------|
| B1 | MRP TE-TOL; M5 Vodice - Jarše, R51 Jarše - TE-TOL | Priključitev termoenergetskega objekta | po letu 2018 |
| B2 | MRP Godovič; R38 Kalce - Godovič | Priključitev ODS v občini Idrija | 2018 |
| B3 | MRP Sežana, MRP Dekani, MRP Izola, MRP Koper, MRP Lucija | Priključitev ODS v občinah Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača; povezava s sistemskim | po letu 2018 |



| | Prva etapa: MRP Sežana, MRP Dekani | plinovodom M6 | |
|-----|---|--|-------------|
| | Druga etapa: MRP Koper, MRP Izola, MRP Lucija | | |
| B4 | MRP Cerklje; R297B Šenčur – Cerklje | Priključitev ODS v občini Cerklje | np |
| B5 | MRP TET; R25A/1 Trojane - TET | Priključitev termoelektrarne | np |
| B6 | MRP TOŠ; R52 Kleče - TOŠ | Priključitev termoeenergetskega objekta | np |
| B7 | MRP Cerknica | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | np |
| B8 | MP/MRP SZP | Priključevanje uporabnikov s polnilnicami SZP | 2017 - 2026 |
| B9 | MRP Lendava/Petišovci | Priključitev na proizvodnjo zemeljskega plina | 2016/2017 |
| B10 | MRP Marjeta | Priključitev ODS v občini Starše | np |
| B11 | MRP Nasipi Trbovlje | Priključitev uporabnika in ODS | 2017 |
| B12 | MRP Golnik | Priključitev ODS | 2016/2017 |
| B13 | MRP Brestanica | Prilagoditev odjemnim karakteristikam elektrarne (prva in druga etapa) | np |
| B14 | Oskrba uporabnikov (tabela 3) in ostali projekti priključevanja | Priključitev novih uporabnikov z mobilnimi sistemi in prilagoditev obstoječih priključnih mest | 2017-2026 |
| B15 | MRP Impol | Prilagoditev odjemnim karakteristikam uporabnika (zanka Zreče) | 2016 (2026) |
| B16 | MP SZP Celje | Priključitev polnilnice SZP | 2017 |
| B17 | MRP Termo - Knauf Insulation | Povečanje zmogljivosti za industrijskega odjemalca | 2018 |
| B18 | MRP Miklavž na Dravskem polju | Priključitev ODS | 2017 |
| B19 | MRP Bela | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | 2017 |
| B20 | MRP Halda | Priključitev industrijskih uporabnikov | 2017 |
| B21 | MRP Desni Breg | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | 2017 |
| B22 | MRP Šoštanj | Priključitev novih industrijskih odjemalcev | np |
| B23 | MP Primorje CGM | Prilagoditev odjemnim karakteristikam odjemalca | np |
| B24 | MP Labore | Priključitev ODS za industrijskega odjemalca | np |
| B25 | MRP Rogatec | Priključitev ODS | 2017/2018 |
| B26 | MRP Pesnica | Priključitev ODS | np |
| B27 | MRP Šmarje pri Jelšah | Priključitev ODS | 2017 |
| B28 | MRP Oplotnica | Priključitev ODS | np |
| B29 | MRP Braslovče | Priključitev ODS | np |
| B30 | MRP Videm | Priključitev ODS | np |
| B31 | MRP Kidričevo | Priključitev ODS | np |
| B32 | MRP Sveti Tomaž | Priključitev ODS | np |
| B33 | MRP Štore | Prilagoditev odjemnim karakteristikam uporabnika | np |
| B34 | MRP Grosuplje | Priključitev ODS v občini Grosuplje; povezava s sistemskim plinovodom M5 | np |
| B35 | MRP Škofljica/Ig | Priključitev ODS | np |
| B36 | MRP Komenda | Priključitev ODS | np |
| B37 | MRP Lukovica | Priključitev ODS | np |
| B38 | MRP Brezovica/Log Dragomer | Priključitev ODS | np |
| B39 | MRP Svilanit | Priključitev ODS | np |
| B40 | MRP Šobec | Priključitev ODS in/ali uporabnika | 2017 |
| B41 | MRP Semič | Priključitev ODS; povezava s sistemskim | np |



| | | | |
|-----|------------------------|---|------|
| | MRP Metlika | plinovodom R45 | |
| | MRP Črnomelj | | |
| B42 | MRP Horjul | Priključitev ODS | np |
| B43 | MRP Škocjan/Šentjernej | Priključitev občine Škocjan in Šentjernej | 2017 |
| B44 | MP Kandija | Prilagoditev odjemnim karakteristikam odjemalca | np |


* vsak MP/MRP vsebuje poleg postaje tudi plinovod, ki povezuje postajo s prenosnim plinovodom.

4.3 Razvoj povezovalnih točk

Projekti, namenjeni razvoju povezovalnih točk (interkonekcij) s sosednjimi prenosnimi sistemi, predstavljajo pomemben dejavnik za povečevanje čezmejnega prenosa zemeljskega plina prek slovenskega ozemlja, za zagotavljanje diverzifikacije uvoznih plinskih virov in dobavnih poti, ter za zanesljivejšo in konkurenčnejšo preskrbo. Družba Plinovodi aktivno sodeluje z vsemi štirimi OPS-ji sosednjih držav na čezmejnih projektih.

Trenutno se največ pozornosti posveča vzpostavitvi nove stične točke z madžarskim OPS, s katerim slovenski prenosni plinovodni sistem še ni povezan. Povezava z Madžarsko je uvrščena tudi na nov seznam projektov skupnega interesa (PCI 2015), ki jih Evropska komisija smatra kot prioriteten evropske projekte. Projekt predvideva gradnjo 73 km dolgega plinovoda in razširitev obstoječe kompresorske postaje Kidričevo z dodatnimi kompresorskimi enotami. Namen tega projekta je povezava do sedaj nepovezanih prenosnih sistemov Slovenije in Madžarske, dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do proizvodnih virov v Italiji in severnem Jadranu. Na seznam PCI 2015 se je uvrstila tudi skupina projektov, v okviru katere družba Plinovodi sodeluje z operaterjema prenosnih sistemov Hrvaške in Avstrije ter predvideva rekonstrukcijo interkonekcije Rogatec, rekonstrukcijo interkonekcije Ceršak ter razširitev kompresorske postaje Kidričevo.

Novo interkonekcijo načrtujemo tudi s hrvaškim prenosnim sistemom. Predvidena je gradnja 60 km dolgega plinovoda M8 Jelšane - Kalce, ki bo omogočal prenos zemeljskega plina iz morebitnega UZP terminala na otoku Krku na Hrvaškem oziroma tudi morebitnega prenosnega plinovodnega sistema IAP. Na zahodu države je predvidena tudi rekonstrukcija obstoječega plinovoda M3 Ajdovščina - Šempeter zaradi prilagoditve obratovalnim parametrom italijanskega prenosnega sistema. Ta projekt vključuje tudi gradnjo nove mejne postaje Vrtojba. V letu 2015 je v mejni povezovalni točki Šempeter/Gorica stekel fizični prenos zemeljskega plina tudi v smeri iz Slovenije v Italijo. V naslednjih letih bo za zagotovitev in razvoj prenosne zmogljivosti v smeri Italije potrebno slediti tlačnim parametrom italijanskega prenosnega sistema. S projektom transporta hrvaškega UZP prek slovenskega ozemlja je povezan tudi projekt gradnje 100 km dolgega plinovoda M3/1 Šempeter - Vodice; poleg prenosa do italijanskega prenosnega sistema bo plinovod omogočal prenos tega plina do razširjene interkonekcijske točke Ceršak in naprej do avstrijskega sistema.



Slika 27. Projekti za razvoj povezovalnih točk

Tabela 22. Razvoj povezovalnih točk s sosednjimi državami

| C | Ime projekta | Namen | Predvideni začetek obratovanja |
|-----|---|---|--------------------------------|
| C1 | KP Ajdovščina razširitev | | |
| | Prva etapa | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS in obrnjen tok | po letu 2021 |
| | Druga etapa | UZP Severni Jadran | np |
| C2 | Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovščina – Miren z odcepi | | |
| | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (73,9 bar) + MMRP Vrtojba | | po letu 2019 |
| | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (100 bar) | | po letu 2020 |
| C3 | R15/1 Pince - Lendava - Kidričevo | Interkonektor z madžarskim OPS | po letu 2019 |
| C4 | Nadgradnja interkonekcije Ceršak (M1/3 Interkonekcija Ceršak) | Interkonektor z avstrijskim OPS, prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema avstrijskega OPS | po letu 2019 |
| C5 | KP Kidričevo - 2. etapa razširitve | Izboljšanje obratovalnih parametrov v M1/1 in M2/1 | po letu 2019 |
| C6 | KP Vodice II | Izboljšanje obratovalnih parametrov v M2, M2/1, M3, M3/1, M5, M10 | np |
| C7 | M3/1a Šempeter – Ajdovščina | Interkonektor z italijanskim OPS, UZP Severni Jadran | 2022 |
| C8 | M3/1b Ajdovščina – Kalce | Interkonektor z italijanskim OPS, UZP Severni Jadran | 2022 |
| C9 | M3/1c Kalce – Vodice | Interkonektor z italijanskim OPS, UZP Severni Jadran | 2022 |
| C10 | M8 Kalce – Jelšane | Interkonektor s hrvaškim OPS, UZP Severni Jadran, tudi priključitev novih občin | 2022 |

| | | | |
|-----|--|---|--------------|
| C11 | R67 Dragonja - Izola | Interkonektor s hrvaškim OPS | np |
| C12 | Nadgradnja interkonekcije Rogatec (M1A/1 Interkonekcija Rogatec) | Interkonektor s hrvaškim OPS: izgradnja čezmejnega plinovoda in razširitev MMRP Rogatec | po letu 2019 |
| C13 | M9a Lendava – Kidričevo in KP Kidričevo - 3. etapa razširitve | Čezmejni prenos | np |
| C14 | M9b Kidričevo – Vodice in KP Vodice I | Čezmejni prenos | np |
| C15 | M10 Vodice – Rateče | Čezmejni prenos | np |
| C16 | MMRP Rogatec dograditev za dvosmerni pretok | Omogočanje dvosmernih zmogljivosti: nadgradnja inštalacij v obstoječi MMRP Rogatec za povratni tok iz Hrvaške v Slovenijo | 2018 |
| C17 | M6 Interkonekcija Osp | Interkonektor z italijanskim OPS | np |

4.4 Projekti v pripravi in v načrtovanju v letih od 2017 – 2019

OPS ocenjuje, da bo imel v obdobju 2017 – 2019 v načrtovanju in v pripravi skupno 31 projektov. Od tega bo izvedel (zgradil ali začel graditi) 24 projektov, 7 pa jih bo v načrtovanju in se zanje v naslednjih 3 letih predvideva naložbe v študije, lokacijsko in investicijsko dokumentacijo. Čeprav jih večina na dan 1. 1. 2016 ni imelo statusa FID, pa OPS ocenjuje ustrezno zrelost projektov glede na doseženo raven obdelave na obeh straneh, na strani OPS in na strani potencialnih uporabnikov prenosnega sistema.

Tabela 23. Projekti v načrtovanju v letih 2017 - 2019

| # | Ime projekta | Namen | Nivo obdelave 1.1.2016 | Predvideni začetek obratov. |
|-----|--|---|------------------------|-----------------------------|
| A2 | Zanka do Zreč | | | |
| | Prva etapa R21AZ Konjiška vas - Oplotnica | Sistemska zanka, povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja | DPN izdelan | 2021 |
| A3 | R51a Jarše – Sneberje | Sistemska zanka | DPN izdelan | po letu 2018 |
| A4 | R51b TE-TOL Fužine/Vevče | Sistemska zanka, omogoča priključitev ODS v MOL | DPN izdelan | po letu 2018 |
| A14 | M5 Vodice – Jarše – Novo mesto | | | |
| | Druga etapa: Jarše - Grosuplje | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | Idejne zasnove | np |
| B3 | MRP Sežana, MRP Dekani, MRP Izola, MRP Koper, MRP Lucija | Priključitev ODS v občinah Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača; povezava s sistemskim plinovodom M6 | DPN izdelan | po letu 2018 |
| | Prva etapa: MRP Sežana, MRP Dekani | | | |
| C3 | R15/1 Pince - Lendava - Kidričevo | Interkonektor z madžarskim OPS | DPN v pripravi | po letu 2019 |
| C12 | Rekonstrukcija interkonekcije Rogatec (M1A/1 Interkonekcija Rogatec) | Interkonektor s hrvaškim OPS: izgradnja čezmejnega plinovoda in razširitev MMRP Rogatec | DPN v pripravi | po letu 2019 |

Tabela 24. Projekti v pripravi v letih 2017 - 2019

| # | Ime projekta | Namen | Nivo obdelave 1.1.2016 | Predvideni začetek obratov. |
|----|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| A1 | R26 Odsek Dešen | Prestavitev plinovoda zaradi zemeljskega plazua | DPN izdelan | 2017 |
| A5 | R51C Kozarje – Vevče | Sistemska zanka | DPN v pripravi | po letu 2018 |
| A7 | R38 Kalce - Godovič | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih | DPN izdelan | 2018 |



| | | občin | | |
|-----|---|--|----------------------------------|--------------|
| A14 | M5 Vodice - Jarše - Novo mesto | | | |
| | Prva etapa: Vodice - Jarše | Sistemska zanka; omogoča priključitev R51 Jarše - TE-TOL, MRP TE-TOL | Pridobljeno GD | po letu 2018 |
| A15 | M6 Ajdovščina - Lucija | | | |
| | Prva etapa: Ajdovščina - Dekani | Sistemski plinovod; omogoča priključitev novih občin | DPN izdelan | po letu 2018 |
| A16 | Center vodenja | Tehnologija in gradnja | Idejne zasnove | 2018 |
| B1 | MRP TE-TOL; M5 Vodice - Jarše, R51 Jarše - TE-TOL | Priključitev termoeenergetskega objekta | Pridobljeno GD | po letu 2018 |
| B2 | MRP Godovič; R38 Kalce - Godovič | Priključitev ODS v občini Idrija | DPN izdelan | 2018 |
| B8 | MP/MRP SZP | Priključevanje uporabnikov s polnilnicami SZP | Idejne zasnove | 2017 - 2026 |
| B9 | MRP Lendava/Petišovci | Navezava na proizvodnjo zemeljskega plina | Investitor projekta je uporabnik | 2016/2017 |
| B11 | MRP Nasipi Trbovlje | Priključitev uporabnika in ODS | Idejne zasnove | 2017 |
| B14 | Oskrba uporabnikov (tabela 3) in ostali projekti priključevanja | Priključitev novih uporabnikov z mobilnimi sistemi in prilagoditev obstoječih priključnih mest | Idejne zasnove | 2017-2026 |
| B16 | MP SZP Celje | Priključitev polnilnice SZP | Idejne zasnove | 2017 |
| B17 | MRP Termo - Knauf Insulation | Povečanje zmogljivosti za industrijskega odjemalca | Idejne zasnove | 2018 |
| B18 | MRP Miklavž na Dravskem polju | Priključitev ODS | Idejne zasnove | 2017 |
| B19 | MRP Bela | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | Idejne zasnove | 2017 |
| B20 | MRP Halda | Priključitev industrijskih uporabnikov | Idejne zasnove | 2017 |
| B21 | MRP Desni Breg | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | Idejne zasnove | 2017 |
| B25 | MRP Rogatec | Priključitev ODS | Idejne zasnove | 2017/2018 |
| B27 | MRP Šmarje pri Jelšah | Priključitev ODS | Idejne zasnove | 2017 |
| B40 | MRP Šobec | Priključitev ODS in/ali uporabnika | Idejne zasnove | 2017 |
| B43 | MRP Škocjan/Šentjernej | Priključitev občine Škocjan in Šentjernej | Idejne zasnove | 2017 |
| C2 | Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovščina - Miren z odcepi | | | |
| | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (73,9 bar) + MMRP Vrtojba | | DPN izdelan | po letu 2019 |
| C16 | MMRP Rogatec dograditev za dvosmerni pretok | Omogočanje dvosmernih zmogljivosti z obrnjenim tokom | Idejne zasnove | 2018 |

4.4.1 Optične povezave med Centrom vodenja in pomembnejšimi objekti na prenosnem sistemu zemeljskega plina

Glede na trende in razvoj komunikacijskih tehnologij tudi v družbi Plinovodi proučujemo možnosti vzpostavitve sistema optičnih povezav med Centrom vodenja v Ljubljani in pomembnejšimi objekti na prenosnem sistemu zemeljskega plina. Z optičnimi povezavami bo s stališča zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja prenosnega sistema zemeljskega plina omogočen prenos večjega obsega podatkov in vizualizacija stanja na objektih prenosnega sistema, prav tako pa bo v odvisnosti od razpoložljivih tehnologij v povezavi z optičnim omrežjem možno izvajati tudi kontrole posegov tretjih oseb v bližini prenosnih plinovodov. V prvi fazi nameravamo vzpostaviti optično povezavo med Centrom

vodenja in vozliščem v merilno-regulacijski postaji Vodice, pri čemer bi na delu trase z optično povezavo zamenjali del obstoječe stare komunikacijske linije.

5 Evropska dimenzija oskrbe z zemeljskim plinom

Evropska komisija je v letu 2015 k energetske politiki pristopila integralno. V okviru Svežnja za energetske unije je objavila Okvirno strategijo za trdno energetske unije s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost (COM(2015) 80 konč.), v kateri navaja 5 ključnih področij delovanja:

- energetska zanesljivost, solidarnost in zaupanje,
- povsem integriran notranji energetski trg,
- energijska učinkovitost kot prispevek k zmanjšanju povpraševanja po energiji,
- razogljičenje gospodarstva in
- energetska unija za raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Konec leta 2015 je Evropska komisija objavila prvo poročilo o stanju Energetske unije (COM(2015) 572 konč.). V njem med drugim poudarja pomen energetske infrastrukture za delovanje integriranega notranjega trga z energijo. V tem smislu so pomembne povezave med državami članicami, ki omogočajo dostop do energije iz različnih virov in po različnih poteh. Ustrezne infrastrukturne povezave so ključnega pomena tudi pri zagotavljanju primerne energetske varnosti. Evropska komisija poziva države članice, da še posebno pozornost namenijo projektom skupnega pomena, ki so navedeni na drugem seznamu projektov skupnega pomena. Komisija navaja tudi potrebo po izboljšanju integracije nacionalnih trgov zemeljskega plina na regionalni ravni.

5.1 Razvoj izmenjav z drugimi državami

Po štirih zaporednih letih upadanja porabe zemeljskega plina v Evropi, naj bi se po zadnjih ocenah Eurogasa⁴ v letu 2015 poraba zemeljskega plina v EU povečala za 7% v primerjavi z letom 2014. V prvi polovici leta 2015 je bila poraba kar 9% višja v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjem letu.

Povečanje povpraševanja po plinu je povezano predvsem s sezonskimi in letnimi spremenljivimi vremenskimi razmerami. Zadnji dve leti sta bili nenavadno topli (leto 2014 je bilo rekordno toplo za nekatere države EU), medtem ko je bilo leto 2015 blizu povprečja. Glede na spreminjajoče se vremenske razmere, je plin za ogrevanje in hlajenje še posebej pomemben, saj lahko zagotovi visoke in variirajoče količine energije za gospodinjstva.

Poleg klimatskih razmer so na višjo porabo plina vplivali tudi drugi dejavniki, npr. pri padcu proizvodnje hidroenergije v Nemčiji in Italiji, je plin zapolnil vrzel v oskrbi z energijo.

V nekaterih državah EU se je povečalo povpraševanja po plinu za proizvodnjo električne energije (npr. v Franciji, s povečanim povpraševanjem v industriji in v Avstriji prek povečane uporabe SPTE/kogeneracije), vendar pa je nizka cena premoga še naprej imela precejšen vpliv na povpraševanje po plinu. Ko si je evropsko gospodarstvo nekoliko opomoglo, je prišlo tudi do rahlega dviga v povpraševanju po plinu v industrijskem sektorju.

Napovedi porabe zemeljskega plina do leta 2050, ki temeljijo na političnih zavezah Evropskega Sveta iz oktobra 2014⁵ in opredeljujejo prehod v nizkoogljično družbo, so za obdobje od leta 2020 do leta 2035 optimistične⁶. Sprejete zaveze opredeljujejo 40 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Uniji za obdobju od leta 2020 do 2030. Glede na te zaveze se bo poraba zemeljskega plina v prihodnje

⁴ http://www.eurogas.org/uploads/media/Eurogas_Press_Release_-_Gas_supply_in_2015_responds_to_increased_consumer_demand.pdf

⁵ Energy Policies of IEA Countries, European Union - 2014 Review, International Energy Agency (IEA), OECD/IEA, 2014

⁶ Eurostat, newsrelease, 25/2015, 9. 2. 2015

postopno zmanjševala tako, da bo njegov delež v bilanci vse porabljene energije od leta 2010, ko je ta znašal 25 %, padel na 22 % v letu 2030 in na 18 % v letu 2050.

5.2 Oskrba držav EU z zemeljskim plinom in dostop do virov

Več kot polovico energije za oskrbo držav Unije predstavlja uvoz. Države EU so odvisne od uvoza surove nafte (slabih 90 %) in zemeljskega plina (66 %), v manjšem obsegu pa tudi od trdnih goriv (42 %) in jedrskega goriva (40 %). V zvezi z zanesljivo oskrbo z energijo je še vedno aktualno vprašanje močne odvisnosti nekaterih držav od enega zunanjskega dobavitelja. To je zlasti problematično na področjih zemeljskega plina in tudi električne energije. V EU je kar 6 držav članic odvisnih od Rusije kot edine zunanje dobaviteljice za celotni uvoz plina, pri treh od teh držav zemeljski plin zadosti več kot četrtini skupnih potreb po energiji. Leta 2013 je oskrba z energijo iz Rusije obsegala 39 % uvoza zemeljskega plina v Uniji ali 27 % porabe plina v Uniji. Rusija je izvozila 71 % plina v Evropo, največ v Nemčijo in Italijo. Zanesljivost oskrbe EU z energijo je treba obravnavati tudi v okviru naraščajočega povpraševanja po energiji po vsem svetu. Le to naj bi se v naslednjih 15 letih povečalo za 27%, kar bo prineslo bistvene spremembe v zvezi z oskrbo z energijo in trgovinskimi tokovi. (Vir: Evropska strategija za energetska varnost⁷)

Minulo obdobje, posebej leto 2014, je trg zemeljskega plina zaznamovala skrb o morebitnih prekinitvah dobav ruskega zemeljskega plina posebej prek Ukrajine. Marčevski Evropski Svet 2014 je naslovil Evropski komisiji izdelavo kompleksne analize zanesljivosti oskrbe z energijo in načrt zmanjšanja energetske odvisnosti⁸. Unija uvozi namreč skoraj 70 % zemeljskega plina za svoje potrebe. Ta uvožen delež bi naj ostal enak do leta 2020, po tem obdobju pa bi se naj nekoliko povečeval in v obdobju let 2025 do 2030 dosegel količine med 3.800 in 4.000 TWh. V letu 2013 je bilo 39 % plina uvoženega iz Ruske federacije, 33 % z Norveške, in 22 % iz severne Afrike (Alžirija, Libija). Drugi viri so majhni in dosegajo ca 4 %. Uvoz utekočinjenega zemeljskega plina je dosegel celo 22 % vsega porabljenega plina v letu 2010, a je ponovno padel na nivo 15 % zaradi ugodnejših cen na azijskem, pacifiškem plinskem trgu. Vloga utekočinjenega zemeljskega plina kot glavnega potencialnega vira za povečanje raznovrstnosti se bo v prihodnjih letih vsaj ohranila oziroma povečala. Nova oskrba z utekočinjenim zemeljskim plinom iz Severne Amerike, Avstralije, Katarja in novih najdišč v vzhodni Afriki bo verjetno povečala velikost in likvidnost svetovnih trgov z utekočinjenim zemeljskim plinom. Med drugimi tovrstnimi projekti je omeniti prvi obrat za utekočinjanje na vzhodni obali ZDA, ki bi naj začel delovati v obdobju 2015 do 2017, njegova zmogljivost je načrtovana na približno 270 TWh/leto. Možnosti za povečano proizvodnjo imata Norveškem (do 1.300 TWh/leto v letu 2018 s sedanje ravni 1.200 TWh/leto) in področje severne Afrike ter tudi Sredozemlja (potencialno velik obseg neraziskanih ali neizkoriščenih virov ogljikovodikov in prednost geografske bližine).


Skladno z zahtevo Evropskega Sveta je Evropska komisija v sodelovanju s Plinsko koordinacijsko skupino, ki jo sestavljajo nacionalni pristojni organi, zadolženi za zagotavljanje zanesljive oskrbe posameznih držav članic Unije ter ENTSOG, zbrala podatke, potrebne za analizo pripravljenosti Unije na morebitno zmanjšanje dotoka zemeljskega plina, do katerega bi lahko prišlo zaradi političnih nesoglasij med Ukrajino in Rusijo⁹. Ti stresni testi so zajeli več scenarijev, ki so predvidevali celotno prekinitve dobav ruskega plina iz Ruske federacije in Ukrajine za obdobje enega meseca do šestih mesecev v zimskem obdobju 2014/2015. Analiza je pokazala, da oskrba z zemeljskim plinom na področju Slovenije za analizirane primere ni neposredno ogrožena, predvsem zaradi možnosti dostopa do drugih virov plina.

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN>

⁸ European Council, European Council (23. and 24. 10. 2014) - Conclusions, EUCO 169/14, Bruxelles, 24. 10. 2014

⁹ Trendi do leta 2050 za energijo, promet in emisije toplogrednih plinov v EU - referenčni scenarij za leto 2013 - Evropska komisija


□



Rusija je največji posamični dobavitelj zemeljskega plina za države članice EU 28. Njen delež v letu 2014 ostaja enak kot v letu 2013 (27 %). Evropska proizvodnja (EU proizvodnja in Norveška) je pokrivala 55 % vseh potreb EU 28.

Vir podatkov:
Eurogas: Statistical report 2015

Slika 28. Dobavni viri zemeljskega plina za države EU 28 (2014)



Graf prikazuje način uvoza zemeljskega plina za države EU 28 v letu 2014. Leto poprej je bilo ladijskega transporta za eno odstotno točko več (16 %). V letu 2014 je bil ladijski prevoz UZP zaradi večjega povpraševanja in posledično višjih cen v znatnem delu preusmerjen na azijski trg.

Vir podatkov:
Eurogas: Statistical report 2015

Slika 29. Način transporta zemeljskega plina iz uvoza za države EU 28 (2014)

5.3 UREDBA 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetska infrastrukturo

Z Uredbo 347/2013/EU je Evropska komisija določila bistvene koridorje in območja, pomembna za izgradnjo integriranega energetskega omrežja. S to uredbo posega na področje urejanja prostora, presoj vplivov na okolje (tudi čezmejne) in sodelovanja javnosti. Uredba med drugim določa t.i. prioritete koridorje in merila za določanje projektov skupnega interesa (angl. Projects of Common Interest - PCI). Uredba opredeljuje prednostne koridorje in območja infrastrukture vseevropskega energetskega omrežja. Republika Slovenija in s tem njena plinska infrastruktura je v tej Uredbi razvrščena v naslednja prednostna koridorja:

- Plinske povezave med severom in jugom v srednjevzhodni in jugovzhodni Evropi („PSJ Vzhod - plin“): regionalne plinske povezave med regijo Baltskega morja, Jadranskim in Egejskim morjem ter Črnim morjem predvsem za širjenje in povečanje varnosti oskrbovalnih poti s plinom.
Države članice so: Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija;
- Južni plinski koridor („JPK“): prenos plina iz Kaspijskega bazena, osrednje Azije, Bližnjega vzhoda in vzhodnega Sredozemlja v Unijo za povečanje raznolikosti dobave plina.

Države članice so: Avstrija, Bolgarija, Češka republika, Ciper, Francija, Nemčija, Madžarska, Grčija, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

5.3.1 Seznam PCI 2015

Evropska komisija je 18. novembra 2015 sprejela nov seznam 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projektov, s katerimi bo Evropa lažje dosegla energetske in podnebne cilje (C(2015) 8052 konč.). Gre za posodobljen seznam projektov skupnega interesa, ki je bil sprejet oktobra 2013 kot priloga Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1391/2013. Na novem seznamu je 59 projektov manj kot na seznamu iz leta 2013, predvsem zaradi večje osredotočenosti na ozka grla v evropskem merilu in spremenjenega načina izbora projektov. Na seznamu PCI 2015 je 108 projektov s področja električne energije, 77 s področja plina, 7 s področja nafte in 3 projekti s področja pametnih omrežij. Ravnovesje med projekti s področja električne energije in plina je bilo doseženo tudi zaradi opredelitve jasnih prednostnih projektov v regionalnem okviru.

Projekti skupnega interesa bodo omogočili postopno nadgraditev energetske unije s povezovanjem energetskih trgov v Evropi, diverzifikacijo virov energije in prometnih poti. Prispevali bodo k odpravi energetske osamitve nekaterih članic. Poleg tega bodo projekti skupnega interesa povečali obseg obnovljivih virov energije v omrežju in s tem prispevali k zmanjšanju emisij ogljika.

Za projekte skupnega interesa veljajo določene prednosti:

- večja preglednost in boljše javno posvetovanje;
- poenostavljeni postopki za izdajo dovoljenj (zavezujoča časovna omejitev je tri leta in pol);
- boljša, hitrejša in poenostavljena okoljska presoja;
- en sam nacionalni pristojni organ bo deloval kot točka „vse na enem mestu“ za postopke izdajanja dovoljenj;
- izboljšana regulativna obravnava z dodelitvijo stroškov na podlagi neto koristi ter regulativne spodbude;
- možnost prejema finančne pomoči iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v obliki nepovratnih sredstev in inovativnih finančnih instrumentov.

Za vključitev projekta na seznam je treba dokazati, da prinaša znatne prednosti za najmanj dve državi članici. Poleg tega mora prispevati k povezovanju trga in krepitvi konkurence ter povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida.

Tabela 25. Nabor projektov, ki so bili uvrščeni na seznam PCI 2013 ter projekti, ki so uvrščeni na nov seznam PCI 2015


| Projekt | PCI 2013 | PCI 2015 |
|------------------------------------|----------|----------|
| M3/1a Šempeter – Ajdovščina | X | |
| M3/1b Ajdovščina – Kalce | X | |
| M3/1c Kalce – Vodice | X | |
| M8 Kalce – Jelšane | X | |
| R15/1 Pince - Lendava - Kidričevo | X | X |
| Nadgradnja interkonekcije Rogatec | | X |
| Nadgradnja interkonekcije Ceršak | | X |
| KP Kidričevo - 2. etapa razširitve | | X |

Našteti projekti so na seznamu PCI 2015 vključeni v sklopu dveh skupin projektov, in sicer:

6.23 Interkonekcija Madžarska - Slovenija (Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) - Kidričevo)

6.26 Skupina Hrvaška - Slovenija - Avstrija preko Rogatca, ki vključuje naslednje projekte:

- 6.26.1 Interkonekcija Hrvaška - Slovenija (Lučko – Zabok - Rogatec) (HR)
- 6.26.2 KP Kidričevo, 2. faza razširitve (SI)
- 6.26.3 Kompresorske postaje na hrvaškem prenosnem plinovodnem sistemu (HR)
- 6.26.4 GCA 2014/04 Murfeld (AT)
- 6.26.5 Nadgradnja interkonekcije Ceršak/Murfeld (SI)
- 6.26.6 Nadgradnja interkonekcije Rogatec (SI)



Slika 31. Shematski prikaz umestitve razvojnega načrta družbe Plinovodi v projekte PCI

5.3.2 TEN-E in CEF

Evropska Komisija je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij, na podlagi javnih razpisov TEN-E (Trans-European Energy Networks) in CEF-E (Connecting Europe Facility), družbi Plinovodi dodelila finančno pomoč EU za izdelavo študij za načrtovane prenosne plinovode. Projekti, podprti s sredstvi EU, so navedeni v tabeli 26.

Tabela 26. Nabor projektov z odobreno finančno pomočjo EU

| Projekt | Razpis | TEN-E 2010 | TEN-E 2011 | TEN-E 2012 | TEN-E 2013 | CEF-E 2014 |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R15/1 Pince - Lendava - Kidričevo | | ✓ | | | | ✓ |
| M10 Vodice - Rateče | | ✓ | ✓ | | | |
| M3-rekonstrukcija | | ✓ | | | ✓ | |
| M3/1 Vodice - Kalce - Ajdovščina - Miren | | | ✓ | | | |
| M9 Lendava - Kidričevo | | | ✓ | | | |
| M9b Kidričevo - Vodice | | | | ✓ | | |
| M6 Ajdovščina - Lucija | | | ✓ | | | |
| M8 Kalce - Jelšane | | | | ✓ | | |
| KP Vodice II | | | | | ✓ | |

5.4 ENTSOG

Ustanovitev združenja evropskih OPS za zemeljski plin (angl. European Network of Transmission System Operators for Gas oz. ENTSOG) je bila predvidena z Uredbo (ES) št. 715/2009. Združenje ENTSOG je bilo ustanovljeno 1. 12. 2009 z namenom opravljanja naslednjih nalog: spodbuditi oblikovanje in delovanje enotnega evropskega notranjega trga in čezmejno trgovanje z zemeljskim plinom ter zagotoviti optimalno upravljanje, usklajeno delovanje in tehnični razvoj evropskega prenosnega sistema zemeljskega plina s pripravo in predlaganjem ustreznih kodeksov omrežij.

Družba Plinovodi je eden izmed ustanovnih članov združenja ENTSOG. Sestava članstva združenja je trenutno: 45 evropskih OPS in 2 pridružena člana (iz držav članic, ki trenutno delujejo še pod odlogom od zahtev Uredbe 715/2009) iz 26 evropskih držav članic in 4 opazovalci iz Evrope (Norveška, Švica, Ukrajina, Makedonija).

Osrednja naloga ENTSOG je priprava kodeksov omrežij, priprava 10-letnega razvojnega načrta Unije, priprava poročil »Winter Outlook« in »Summer Outlook«, informiranje zainteresirane javnosti, povezovanje OPS ter sodelovanje pri pripravi 3-letnih regionalnih naložbenih načrtov znotraj Unije.



Slika 30. Članice združenja ENTSOG

5.4.1 TYNDP

Eden izmed osrednjih ciljev TYNDP (Ten Year Network Development Plan) je zagotoviti pregled nad vseevropsko infrastrukturo in na ta način zaslediti potencialne vrzeli v prihodnjih investicijah. Evropski 10-letni razvojni načrt si prizadeva zajeti širšo dinamiko evropskega plinskega trga z ozirom na potencial oskrbe, integracijo trga in varnost oskrbe.

ENTSOG objavlja 10-letne razvojne načrte na svoji spletni strani:

<http://www.entsog.eu/publications/tyndp>. Skladno z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 715/2009 se TYNDP pripravi vsaki dve leti.

Družba Plinovodi pri pripravi evropskega TYNDP z ENTSOG sodeluje že od priprave prvega načrta dalje v letu 2010. Tako so projekti slovenskega OPS v evropskih TYNDP povzeti in usklajeni z nacionalnimi 10-letnimi razvojnimi načrti. OPS zagotavlja, da so v evropskem TYNDP upoštevani vsi projekti navedeni tudi v nacionalnem 10-letnem razvojnem načrtu, za katere je mogoče opredeliti vpliv na evropsko plinsko infrastrukturo. Pri pripravi nacionalnega 10-letnega razvojnega načrta OPS vsakokrat poskrbi

tudi za usklajenost napovedi predvidenih prenesenih količin in zakupljenih prenosnih zmogljivosti. Z zagotavljanjem usklajenosti razvojnih načrtov se zagotovi preglednost in nepristranskost razvoja plinske prenosne infrastrukture.

V začetku leta 2016 se je pričela priprava 5. izdaje evropskega 10-letnega razvojnega načrta (angl. Ten Year Network Development Plan - TYNDP) za obdobje 20 let (2017-2037), ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2017.

5.4.2 GRIP CEE in GRIP Južni koridor

Skladno z zahtevo po spodbujanju in vzpostavitvi regionalnega sodelovanja, ki je zapisana v Direktivi 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. 7. 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi direktive 2003/55/ES (7. člen), ter Uredbo (ES) št. 715/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. 7. 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (12. člen), OPS-ji znotraj ENTOSOG vsaki dve leti objavijo regionalni naložbeni načrt (angl. Gas Regional Investment Plan - GRIP), na podlagi katerega se lahko odločajo glede naložb.

Družba Plinovodi kot slovenski OPS sodeluje v sklopu priprave dveh dokumentov GRIP, in sicer pri GRIP Southern Corridor/Južni koridor ter GRIP CEE/Srednjevzhodna Evropa.

Pri pripravi GRIP CEE sodelujejo OPS-ji naslednjih držav: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Nemčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Pri pripravi GRIP Južni koridor sodelujejo OPS-ji iz Grčije, Italije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške in Slovenije, pri pripravi GRIP Srednjevzhodna Evropa pa iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije.

Zadnje izdaje dokumentov GRIP so bile objavljene v letu 2014, v začetku leta 2016 pa se je pričelo s pripravo novih dokumentov GRIP za obdobje 2016 - 2025, ki bodo predvidoma končani in objavljeni konec leta 2016.



PRILOGE


PRILOGA 1 **Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah**

PRILOGA 2 **Tehnične značilnosti načrtovane prenosne infrastrukture**

Priloga 1

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 32. Pomurska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|----------------|------------------|---|--|
| Beltinci | Petrol | Črenšovci, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, Veržej | Apače, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš/Hodos, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina |
| Dobrovnik | Petrol | | |
| Gornja Radgona | Petrol | | |
| Lendava/Lendva | Mestni plinovodi | | |
| Ljutomer | Mestni plinovodi | | |
| Murska Sobota | Mestni plinovodi | | |
| Odranci | Petrol | | |
| Radenci | Mestni plinovodi | | |
| Turnišče | Petrol | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 33. Koroška regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| Dravograd | Petrol Energetika | | Črna na Koroškem, Mislinja, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica |
| Mežica | Petrol Energetika | | |
| Muta | Petrol Energetika | | |
| Prevalje | Petrol Energetika | | |
| Ravne na Koroškem | Petrol Energetika | | |
| Slovenj Gradec | JKP Slovenj Gradec | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 34. Podravska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|---------------------------|------------------|--|---|
| Hoče – Slivnica | Plinarna MB | Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Oplotnica, Pesnica, Sveti Tomaž, Starše | Benedikt, Cerkevjak, Cirkulane, Destrnik, Duplek, Gorišnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Markovci, Poljčane, Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale |
| Maribor | Plinarna MB | | |
| Miklavž na Dravskem polju | Plinarna MB | | |
| Ormož | Mestni plinovodi | | |
| Ptuj | Adriaplin | | |
| Rače - Fram | Plinarna MB | | |
| Ruše | Plinarna MB | | |
| Slovenska Bistrica | Petrol | | |
| Središče ob Dravi | Mestni plinovodi | | |
| Šentilj | Plinarna MB | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 35. Savinjska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|-------------------|------------------|--|--|
| Celje | Energetika Celje | Braslovče, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Tabor, Vransko | Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Vitanje |
| Laško | Adriaplin | | |
| Polzela | Mestni plinovodi | | |
| Prebold | Mestni plinovodi | | |
| Radeče | Adriaplin | | |
| Rogaška Slatina | Adriaplin | | |
| Rogatec | Petrol | | |
| Slovenske Konjice | Petrol | | |
| Šentjur | Adriaplin | | |
| Šoštanj | KP Velenje | | |
| Štore | Adriaplin | | |
| Velenje | KP Velenje | | |
| Vojnik | Adriaplin | | |
| Zreče | Mestni plinovodi | | |
| Žalec | Mestni plinovodi | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 36. Zasavska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Hrastnik | Mestni plinovodi | Trbovlje | |
| Zagorje ob Savi | Adriaplin | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 37. Spodnje-posavska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Brežice | Adriaplin | | Kostanjevica na Krki |
| Krško | Adriaplin | | |
| Sevnica | Javno podjetje plinovod Sevnica | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 38. Osrednjeslovenska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| Brezovica | Energetika Ljubljana | Horjul, Lukovica, Moravče | Borovnica, Dobropolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče |
| Dobrova - Polhov Gradec | Energetika Ljubljana | | |
| Dol pri Ljubljani | Energetika Ljubljana | | |
| Domžale | Petrol | | |
| Ig | Energetika Ljubljana | | |
| Kamnik | Adriaplin | | |
| Komenda | Petrol | | |
| Litija | Istrabenz plini | | |
| Ljubljana | Energetika Ljubljana | | |
| Logatec | Adriaplin | | |
| Log - Dragomer | Energetika Ljubljana | | |
| Medvode | Energetika Ljubljana | | |
| Mengeš | Petrol | | |
| Škofljica | Energetika Ljubljana | | |
| Trzin | Petrol | | |
| Vodice | Petrol | | |
| Vrhnika | KP Vrhnika | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 39. Notranjsko–kraška regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| - | - | Postojna | Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 40. Gorenjska regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| Bled | Adriaplin | | Bohinj, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Železniki, Žiri |
| Cerklje na Gorenjskem | Petrol | | |
| Jesenice | JEKO-IN | | |
| Kranj | Domplan | | |
| Naklo | Domplan | | |
| Gorje | Adriaplin | | |
| Radovljica | Petrol | | |
| Šenčur | Domplan Petrol | | |
| Škofja Loka | Loška komunala | | |
| Tržič | Petrol | | |
| Žirovnica | Plinstal | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 41. Goriška regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|--------------------|-----------|--|---|
| Ajdovščina | Adriaplin | Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko | Bovec, Brda, Cerklje, Idrija, Kobarid, Tolmin |
| Nova Gorica | Adriaplin | | |
| Šempeter - Vrtojba | Adriaplin | | |
| Vipava | Adriaplin | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah


Slika 42. Obalno-kraška regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| Sežana* | Petrol | | Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, |
| Koper/Capodistria** | Istrabenz plini | | Komen, Piran/Pirano |
| *priklučen na italijanskega OPS | | | |
| **distribucijsko omrežje za naftni plin | | | |

Razpoložljivost prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij po regijah in občinah

Slika 43. Jugovzhodna regija



| Občine z ODS | | Občine s prenosnim sistemom brez ODS | Občine brez prenosnega sistema |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Novo mesto | Istrabenz plini | Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice | Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Šentjernej, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk |



Priloga 2

A - Povečanje obratovalne zanesljivosti

B - Priključitve

C - Razvoj povezovalnih točk



PRILOGA 2

| # | Ime projekta | Namen | Tehnične značilnosti | Status | Nivo | Predvideni | Na spisku | PCI |
|--|--|--|--|----------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 1.1.2016 | obdelave 1.1.2016 | začetek obratovanja | ENTSOG TYNDP 2017 z oznako | skupni evropski interes |
| A - POVEČANJE OBRATOVALNE ZANESLJIVOSTI | | | | | | | | |
| A1 | R26 Odsek Dešen | Prestavitev plinovoda zaradi zemeljskega plazju | Novogradnja, L = 2,4 km, D = 100 mm, DP = 50 bar | Non-FID | DPN izdelan | 2017 | | |
| A2 | Zanka do Zreč | | | | | | | |
| | Prva etapa R21AZ Konjiška vas - Oplotnica | Sistemska zanka, povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja | Novogradnja, L = 7 km, D = 150 mm, DP = 50 bar | Non-FID | DPN izdelan | 2021 | | |
| | Druga etapa R21AZ Oplotnica - Zreče | Povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja, omogoča priključitev nove občine | Novogradnja, L = 5,3 km, D = 150 mm, DP = 50 bar | | | np | | |
| | Tretja etapa P21AZ1 Oplotnica - Slovenska Bistrica | Povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja, omogoča priključitev nove občine | Novogradnja, L = 8,9 km, D = 150 mm, DP = 50 bar | | | np | | |
| A3 | R51a Jarše - Sneberje | Sistemska zanka | Novogradnja, L = 2,5 km, D = 300 mm, DP = 30 bar, RMRP Jarše | Non-FID | DPN izdelan | po letu 2018 | | |
| A4 | R51b TE-TOL Fužine/Vevče | Sistemska zanka, omogoča priključitev ODS v MOL | Novogradnja, L = 4,5 km, D = 300 mm, DP = 30 bar, MRP Dobrunje | Non-FID | DPN izdelan | po letu 2018 | | |
| A5 | R51c Kozarje - Vevče | Sistemska zanka | Novogradnja, L = 17,5 km, D = 300 mm, DP = 30 bar, MRP Kozarje | Non-FID | DPN v pripravi | po letu 2018 | | |
| A6 | Dravograd - Ruše - Maribor | | | | | | | |
| | Prva etapa Dravograd - Ruše | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | Novogradnja, L = 45 km, D = 250 mm, DP = 50 bar | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| | Druga etapa Ruše - Maribor | Sistemska zanka | Novogradnja, L = 10 km, D = 250 mm, DP = 50 bar | | | np | | |
| A7 | Kalce - Godovič - Žiri - Škofja Loka | | | | | | | |
| | Prva etapa Kalce - Godovič | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | Novogradnja, L = 11 km, D = 150 mm, DP = 70 bar | Non-FID | DPN izdelan | 2018 | | |
| | Druga etapa Godovič - Žiri - Škofja Loka | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | Novogradnja, L = 29 km, D = 150 mm, DP = 70 bar | | Idejne zasnove | np | | |
| A8 | Škofja Loka - Medvode - Ljubljana | Sistemska zanka | Novogradnja, L = 15 km, D = 200 mm, DP = 50 bar | Non-FID | Idejne zasnove | | | |
| A9 | Laško - Hrastnik - Radeče | Sistemska zanka | Novogradnja, L = 22 km, D = 200 mm, DP = 50 bar | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| A10 | R12A M1 - Lenart - MRP Gornja Radgona | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | Novogradnja, L = 30 km, D = 250 mm, DP = 70 bar | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| A11 | Šoštanj - Dravograd | Sistemska zanka | Novogradnja, L = 24 km, D = 200 mm, DP = 70 bar | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| A12 | M4 Odsek Podčetrtek | Prestavitev plinovoda zaradi prilagoditve zahtevam tretjih | Novogradnja, L = 4 km, D = 400 mm, DP = 50 bar | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| A13 | M2 Odsek Trnovlje | Prestavitev plinovoda zaradi poselitvenih prilagoditev MOC | Novogradnja, L = 2 km, D = 400 mm, DP = 70 bar | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| A14 | M5 Vodice - Jarše - Novo mesto | | Novogradnja, L = 66 km, D = 400 mm, DP = 70 bar | Non-FID | Idejne zasnove | | | |



| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---------|-------------------|--------------|-----------|--|
| | Prva etapa: Vodice - Jarše | Sistemska zanka; omogoča priključitev R51 Jarše - TE-TOL, MRP TE- TOL | | | | po letu 2018 | | |
| | Druga etapa: Jarše - Grosuplje | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | | | | np | | |
| | Ostale etape: Grosuplje - Novo mesto | Sistemska zanka; omogoča priključitev novih občin | | | | np | | |
| A15 | M6 Ajdovščina - Lucija | | | | | | | |
| | Prva etapa: Ajdovščina - Dekani | Sistemiški plinovod; omogoča priključitev novih občin | Novogradnja, L = 45,9 km, D = 250 mm, DP = 70 bar | Non-FID | DPN izdelan | Po letu 2018 | TRA-N-365 | |
| | Druga etapa: Dekani - Lucija | | Novogradnja, L = 17,5 km?, D = 200 mm, DP = 25 bar | | | np | | |
| A16 | Center vodenja | Tehnologija in gradnja | | | Idejne zasnove | 2018 | | |
| A17 | R45 Novo mesto - Bela Krajina | Sistemiški plinovod; omogoča priključitev novih občin | Novogradnja, L = 39 km, D = 400 mm, DP = 50 bar, MRP Črnomelj, MRP Metlika, MRP Semič Zmogljivost 3,15 GWh/d (0,298 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN izdelan | np | | |
| A18 | R25A/1 Trojane - Hrastnik | Sistemiški plinovod; povečanje prenosne zmogljivosti in zanesljivosti obratovanja; priključitev novih uporabnikov | Novogradnja, L = 21,8 km, D = 400 mm, DP = 70 bar, MRP TET, zmogljivost 13,72 GWh/d (1,296 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN izdelan | np | | |

PRILOGA 2

| # | Ime projekta | Namen | Tehnične značilnosti | Status 1.1.2016 | Nivo obdelave 1.1.2016 | Predvideni začetek obratovanja | Na spisku ENTSOG TYNDP 2017 z oznako | PCI skupni evropski interes |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| B - PRIKLJUČITVE | | | | | | | | |
| B1 | MRP TE-TOL; M5 Vodice - Jarše, R51 Jarše - TE-TOL | Priključitev termoenergetskega objekta | Novogradnja, sekcija M5 Vodice-Jarše, L = 16 km, D = 400 mm, DP = 50 bar, sekcija R51 Jarše-TE-TOL L = 2,8 km, D = 250 mm, DP = 50 bar, MRP TE-TOL, zmogljivost: 13,97 GWh/d (1,32 mio Sm ³ /dan) | FID Pogodba o priključitvi | Pridobljeno delno GD za večino trase in vse objekte | po letu 2018 | | |
| B2 | MRP Godovič; R38 Kalce - Godovič | Priključitev ODS v občini Idrija | Novogradnja, MRP Godovič, zmogljivost: 1,52 GWh/d (0,144 mio Sm ³ /d) | Poizvedba | DPN izdelan | 2018 | | |
| B3 | MRP Sežana, MRP Dekani, MRP Izola, MRP Koper, MRPLucija Prva etapa: MRP Sežana, MRP Dekani Druga etapa: MRP Koper, MRP Izola, MRP Lucija | Priključitev ODS v občinah Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača; povezava s sistemskim plinovodom M6 | Novogradnja, MRP Dekani, MRP Koper, MRP Sežana, MRP Kozina, MRP Izola, MRP Lucija | Poizvedba | DPN izdelan | po letu 2018 | TRA-N-365 | |



| | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|----------------------------------|--|-------------|--|--|
| B4 | MRP Cerklje; R297B Šenčur - Cerklje | Priključitev ODS v občini Cerklje | Novogradnja, L = 2,9 km, D = 200 mm, DP = 50 bar, MRP Cerklje, zmogljivost 2,54 GWh/d (0,240 mio Sm ³ /d) | Poizvedba | DPN izdelan | np | | |
| B5 | MRP TET; R25A/1 Trojane - TET | Priključitev termoelektrarne | Novogradnja plinovoda in MRP | Poizvedba | DPN izdelan | np | | |
| B6 | MRP TOŠ; R52 Kleče - TOŠ | Priključitev termoenergetskega objekta | Novogradnja, L = 5,1 km, D = 250 mm, DP = 70 bar, MRP TOŠ, zmogljivost 6,99 GWh/d (0,660 mio Sm ³ /d) | Poizvedba | DPN izdelan | np | | |
| B7 | MRP Cerknica | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B8 | MP/MRP SZP | Priključevanje uporabnikov s polnilnicami SZP | Večje število novogradenj MP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017-2026 | | |
| B9 | MRP Lendava/ Petišovci | Priključitev na proizvodnjo zemeljskega plina | Novogradnja MRP | FID Pogodba o priključitvi | Investitor projekta je uporabnik | 2016/2017 | | |
| B10 | MRP Marjeta | Priključitev ODS v občini Starše | VDJK, prilagoditev MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B11 | MRP Nasipi Trbovlje | Priključitev uporabnika in ODS | VDJK, prilagoditev MRP | Soglasje o priključitvi | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B12 | MRP Golnik | Priključitev ODS | VDJK, prilagoditev MRP | Soglasje o priključitvi | Idejne zasnove | 2016/2017 | | |
| B13 | MRP Brestanica | Prilagoditev odjemnim karakteristikam elektrarne (prva in druga etapa) | VDJK, prilagoditev MRP, novogradnja MRP | Soglasje o priključitvi | Idejne zasnove | np | | |
| B14 | Oskrba uporabnikov (tabela 3) in ostali projekti priključevanja | Priključitev novih uporabnikov z mobilnimi sistemi in prilagoditev obstoječih priključnih mest | Novogradnja mobilnih primopredajnih sistemov | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017-2026 | | |
| B15 | MRP Impol | Prilagoditev odjemnim karakteristikam uporabnika (zanka Zreče) | VDJK, prilagoditev MRP | V fazi izdajanja soglasja | Idejne zasnove | 2016 (2026) | | |
| B16 | MP SZP Celje | Priključitev polnilnice SZP | VDJK | V fazi izdajanja soglasja | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B17 | MRP Termo - Knauf Insulation | Povečanje zmogljivosti za industrijskega odjemalca | VDJK, prilagoditev MRP, novogradnja MRP | Soglasje o priključitvi | Idejne zasnove | 2018 | | |
| B18 | MRP Miklavž na Dravskem polju | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | V fazi izdajanja soglasja | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B19 | MRP Bela | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B20 | MRP Halda | Priključitev industrijskih uporabnikov | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B21 | MRP Desni Breg | Priključitev ODS in industrijskih uporabnikov | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B22 | MRP Šoštanj | Priključitev novih industrijskih odjemalcev | Novogradnja, L = 4 km, D = 100 mm, MRP Šoštanj 2 | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B23 | MP Primorje CGM | Prilagoditev odjemnim karakteristikam odjemalca | VDJK, prilagoditev MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B24 | MP Labore | Priključitev ODS za industrijskega odjemalca | VDJK | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |



| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|-------------------------|----------------|-----------|--|--|
| B25 | MRP Rogatec | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017/2018 | | |
| B26 | MRP Pesnica | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B27 | MRP Šmarje pri Jelšah | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B28 | MRP Oplotnica | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B29 | MRP Braslovče | Priključitev ODS | VDJK, prilagoditev MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B30 | MRP Videm | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B31 | MRP Kidričevo | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B32 | MRP Sveti Tomaž | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B33 | MRP Štore | Prilagoditev odjemnim karakteristikam uporabnika | Novogradnja, variantne tehnične rešitve | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B34 | MRP Grosuplje | Priključitev ODS v občini Grosuplje; povezava s sistemskim plinovodom M5 | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B35 | MRP Škofljica/Ig | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B36 | MRP Komenda | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B37 | MRP Lukovica | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B38 | MRP Brezovica/Log Dragomer | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B39 | MRP Svilanit | Priključitev ODS | VDJK, prilagoditev MRP | Soglasje o priključitvi | Idejne zasnove | np | | |
| B40 | MRP Šobec | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B41 | MRP Semič MRP Metlika MRP Črnomelj | Priključitev ODS; povezava s sistemskim plinovodom R45 | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B42 | MRP Horjul | Priključitev ODS | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |
| B43 | MRP Škocjan/Šentjernež | Priključitev občine Škocjan in Šentjernež | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | 2017 | | |
| B44 | MP Kandija | Prilagoditev odjemnim karakteristikam odjemalca | Novogradnja MRP | Poizvedba | Idejne zasnove | np | | |

PRILOGA 2

| # | Ime projekta | Namen | Tehnične značilnosti | Status 1.1.2016 | Nivo obdelave 1.1.2016 | Predvideni začetek obratovanja | Na spisku ENTSO TYNDP 2017 z oznako | PCI skupni evropski interes |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| C - RAZVOJ POVEZOVALNIH TOČK | | | | | | | | |
| C1 | KP Ajdovščina razširitev | | | | | | | |
| | Prva etapa | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS in obrnjen tok | Ena kompresorska enota; moč do 5 MW | Non-FID | DPN izdelan | po letu 2021 | TRA-N-092 | |
| | Druga etapa | LNG Severni Jadran | Dve kompresorski enoti skupne moči do 20 MW Povezava na M3/1 | | | np | TRA-N-093 | |
| C2 | Rekonstrukcija M3 na odseku KP Ajdovščina – Miren z odcepi | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------|----------------|--------------|-----------|---|
| | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (73,9 bar) + MMRP Vrtojba | | Novogradnja, L = 11 km, D = 500 mm, DP = 73,9 bar, začetna zmogljivost 25,40 GWh/d (2,4 mio Sm ³ /d), MMRP Vrtojba | Non-FID | DPN izdelan | po letu 2019 | TRA-N-108 | |
| | Prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema italijanskega OPS (100 bar) | | Novogradnja, L = 20 km, D = 500 mm, DP = 100 bar, zmogljivost 62,99 GWh/d (5,952 mio Sm ³ /d) | | | po letu 2020 | | |
| C3 | R15/1 Pince - Lendava - Kidričevo | Interkonektor z madžarskim OPS | Novogradnja, L = 73 km, D = 500 mm, DP = 100 bar, dve kompresorski enoti skupne moči do 3,5 MW, zmogljivost 38,1 GWh/d (3,6 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN v pripravi | po letu 2019 | TRA-N-112 | X |
| C4 | Nadgradnja interkonekcije Ceršak (M1/3 Interkonekcija Ceršak) | Interkonektor z avstrijskim OPS, prilagoditev obratovalnim parametrom prenosnega sistema avstrijskega OPS | Novogradnja, L = 200 m, D = 800 mm, DP = 70 bar, zmogljivost 181,35 GWh/d (17,135 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN izdelan | po letu 2019 | TRA-N-389 | X |
| C5 | KP Kidričevo - 2. etapa razširitve | Izboljšanje obratovalnih parametrov v M1/1 in M2/1 | Novogradnja, do tri kompresorske enote skupne moči do 30 MW | Non-FID | DPN izdelan | po letu 2019 | TRA-N-094 | X |
| C6 | KP Vodice II | Izboljšanje obratovalnih parametrov v M2, M2/1, M3, M3/1, M5, M10 | Novogradnja, do tri kompresorske enote skupne moči do 30 MW | Non-FID | Idejne zasnove | np | | |
| C7 | M3/1a Šempeter - Ajdovščina | Interkonektor z italijanskim OPS, LNG Severni Jadran | Novogradnja, L = 30 km, D = 1100 mm, DP = 100 bar, zmogljivost 340 GWh/d (32,126 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN v pripravi | 2022 | TRA-N-099 | |
| C8 | M3/1b Ajdovščina - Kalce | Interkonektor z italijanskim OPS, LNG Severni Jadran | Novogradnja, L = 24 km, D = 1100 mm, DP = 100 bar, zmogljivost 340 GWh/d (32,126 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN izdelan | 2022 | TRA-N-262 | |
| C9 | M3/1c Kalce - Vodice | Interkonektor z italijanskim OPS, LNG Severni Jadran | Novogradnja, L = 47 km, D = 1100 mm, DP = 100 bar, zmogljivost 340 GWh/d (32,126 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN izdelan | 2022 | TRA-N-261 | |
| C10 | M8 Kalce - Jelšane | Interkonektor s hrvaškim OPS, LNG Severni Jadran, tudi priključitev novih občin | Novogradnja, L = 60 km, D = 1200 mm, DP = 100 bar, MRP Postojna, MRP Pivka, MRP Ilirska Bistrica Zmogljivost 414 GWh/d (39,118 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN v pripravi | 2022 | TRA-N-101 | |
| C11 | R67 Dragonja - Izola | Interkonektor s hrvaškim OPS | Novogradnja L = 10 km, D = 300 mm, DP = 50 bar, zmogljivost 5,1 GWh/d (0,480 mio Sm ³ /d) | Non-FID | Idejne zasnove | np | TRA-N-114 | |
| C12 | Nadgradnja interkonekcije Rogatec (M1A/1 Interkonekcija Rogatec) | Interkonektor s hrvaškim OPS: izgradnja čezmejnega plinovoda in razširitev MMRP Rogatec | Novogradnja L = 3,8 km, D = 800 mm, DP = 100 bar | Non-FID | DPN v pripravi | po letu 2019 | TRA-N-390 | X |
| C13 | M9a Lendava - Kidričevo in KP Kidričevo - 3. etapa razširitve | Čezmejni prenos | Novogradnja, L = 73 km, D = 1200 mm, DP = 100 bar, do pet kompresorskih enot skupne moči do 80 MW, zmogljivost 1.030 GWh/d (97,397 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN v pripravi | np | | |



| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---------|----------------|------|-----------|--|
| C14 | M9b Kidričevo – Vodice in KP Vodice I | Čezmejni prenos | Novogradnja, L = 117 km, D = 1200 mm, DP = 100 bar, do štiri kompresorske enote skupne moči do 60 MW, zmogljivost 1.030 GWh/d (97,397 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN v pripravi | np | | |
| C15 | M10 Vodice – Rateče | Čezmejni prenos | Novogradnja L = 82 km; D = 1400 mm, DP = 100 bar, zmogljivost 1.003 GWh/d (94,823 mio Sm ³ /d) | Non-FID | DPN v pripravi | np | | |
| C16 | MMRP Rogatec dograditev dvosmerni pretok | Omogočanje dvosmernih zmogljivosti: nadgradnja inštalacij v obstoječi MMRP Rogatec za povratni tok iz Hrvaške v Slovenijo | Rekonstrukcije in dograditve z ustreznimi tehničnimi parametri | Non-FID | Idejne zasnove | 2018 | | |
| C17 | M6 Interkonekcija Osp | Interkonektor z italijanskim OPS | Novogradnja, L=1,2 km; D = 600 mm, DP = 70 bar | Non-FID | DPN izdelan | np | TRA-N-107 | |



Kratice

| | |
|--------|--|
| CEE | Angl.: Central Eastern Europe |
| SZP | Stisnjeni zemeljski plin; angl.: Compressed natural gas (CNG) |
| D | Premer plinovoda |
| DČ | Država članica |
| DP | Angl.: Design Pressure (načrtovani tlak v plinovodu) |
| DPN | Državni prostorski načrt sprejet |
| DPN(p) | Državni prostorski načrt v pripravi |
| EK | Evropska komisija |
| ENTSOG | Angl.: European Network of Transmission System Operators for Gas (Evropsko združenje sistemskih operaterjev prenosnih plinovodnih omrežij) |
| EU | Evropska unija |
| EZ-1 | Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 17/2014, 81/2015) |
| FID | Angl.: Final Investment Decision (za projekt je sprejeta končna odločitev o investiciji) |
| GRIP | Angl.: Gas Regional Investment Plan (regionalni investicijski načrt) |
| IAP | Projekt Ionian Adriatic Pipeline |
| IZ | Idejne zasnove |
| KP | Kompresorska postaja |
| L | Dolžina plinovoda |
| Lf | Angl.: Load factor (faktor obremenitve) |
| UZP | Utekočinjen zemeljski plin; angleško Liquefied Natural Gas (LNG) |
| MMRP | Mejna merilno regulacijska postaja |
| MO | Mestna občina |
| MP | Merilna postaja |
| MRP | Merilno regulacijska postaja |
| NEP | Nacionalni energetski program |
| np | Ni podatka |
| ODS | Operater distribucijskega sistema |
| OPS | Operater prenosnega sistema |
| PCI | Angl.: Project of Common Interest (projekt skupnega interesa) |
| p.o.p. | Pogodba o priključitvi |
| RMRP | Razdelilna merilno regulacijska postaja |
| TE | Termoelektrarna |
| s.o.p. | Soglasje o priključitvi |
| TE-TOL | Termoelektrarna toplarna Ljubljana |
| TOŠ | Toplarna Šiška |
| TYNDP | Angl.: Ten-Year Network Development Plan (desetletni razvojni načrt omrežja) |



Pravno obvestilo

Desetletni razvojni načrt prenosnega omrežja za obdobje 2017 – 2026 je bil pripravljen skladno s pravili stroke in na podlagi podatkov, ki jih je družba Plinovodi pridobila v dobri veri. Razvojni načrt vsebuje predvidevanja in analize družbe Plinovodi na podlagi tako zbranih podatkov.

Podatki in gradiva v Razvojnem načrtu so informativnega značaja in so pripravljeni za potrebe navedenega dokumenta. V primeru nadaljnje uporabe podatkov in informacij, vsebovanih v dokumentu, je potrebno z dolžno skrbnostjo preveriti njihovo ažurnost in relevantnost.